



О Б Щ И Н А Р И Л А

Общинска администрация – гр. Рила, обл. Кюстендил, пл. "Възраждане" № 1
централа GSM 0884 400 944, факс 07054/ 88-33
www.grad-rila.bg; rilamunicipality@gmail.com

Изх. № УС-04-09 000053
Дата 30.10.2017г.

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ПОРЪЧКАТА

ОТНОСНО: Отговор на постъпили въпроси от страна на участник в обществена поръчка по реда на глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки чрез публична покана с предмет: „Извършване на СМР на обект: „Пътна връзка между квартал 12 и квартал 27 включваща мостово съоръжение 2x12.00 м. на река Рилска и правоъгълен водосток с отвор 2.00 м. на дере между квартал 12 и квартал 6 по плана на гр. Рила“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената от Община Рила обществена поръчка с предмет: „Извършване на СМР на обект: „Пътна връзка между квартал 12 и квартал 27 включваща мостово съоръжение 2x12.00 м. на река Рилска и правоъгълен водосток с отвор 2.00 м. на дере между квартал 12 и квартал 6 по плана на гр. Рила“, е постъпило следното запитване по реда на чл. 101 б, ал. 6 от ЗОП:

ВЪПРОС № 1:

При депониране на строителни отпадъци и земни маси на определеното депо, заплаща ли се такса и колко лева?

ОТГОВОР:

В отговор на поставеното запитване и в срока по чл. 101 б, ал. 6 от ЗОП, ви информираме, че при депониране на строителни отпадъци и земни маси на определеното депо, се заплаща такса, като размерът ѝ е определен, съгласно „Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Рила“ (Приета с Решение №283/07.02.2013 г.; доп. с Решение №342/17.05.2013 г.;изм.и доп. с Решение №364/27.06.2013 г. , изм. и доп. с Решение № 385/08.08.2013 г., доп. с Решение № 423/31.10.2013 г., изм. и доп. с Решение № 431/16.12.2013 г.), която е публикувана на официалния интернет адрес на Възложителя - www.grad-rila.bg – раздел „Нормативна уредба“, подраздел – „Наредби“.

ВЪПРОС № 2:

Моля, да отговорите на следните въпроси по количествените сметки:

ВЪПРОС № 2.1. В кол. сметка – Сметка 5 „Други работи“, за поз. 1 „Осветление“ какви количества СМР са предвидени, за да може да се остойности коректно?

ОТГОВОР: Позицията да се чете:

„Доставка и монтаж на електрически стълб с височина до 6 м с единична рогатка включително изкоп укрепване с бетонова основа монтаж на кабели и осв. тяло – 4 бр.

Монтажа на захранващите трасета и кабелите до стълба са предмет на друго финансиране.

ВЪПРОС № 2.2. В количествена сметка – Сметка 3, поз. 16 „Стоманен парапет по арх. детайл“, какъв е предвидения парапет по проект – кг./м и височина?

ОТГОВОР: 32 кг /м с височина 110 см-приложение арх. детайл на PDF формат.

ВЪПРОС № 2.3. В количествена сметка – Сметка 3, „Съоръжение“, /водосток/ в поз 8 „връзка на водостока със съоръжение.....“ и поз. 9 връзка на водостока с подпорна стена.....“, какви са количествата на предвидената армировка за тези връзки, за всяка поотделно?

ОТГОВОР: позиция 8 -545 кг за 6.15 м3 бетон
позиция 9 -320 кг за 4.55 м3 бетон

ВЪПРОС № 2.4. В количествена сметка – Сметка 3, „Пътни работи“, в поз. 5 „Дъждоприемни шахти вкл. тръби.....“, какви са предвидените по проект ДШ /улични оттоци/, едноставни, двоен или единичен двуставен?

ОТГОВОР: едноставни улични оттоци вкл. ПП тръба ф 200 SN8 до 5 м

ВЪПРОС № 2.5. В количествена сметка – Сметка 3, „Пътни работи“, в поз. 3 „Армиране настилка вкл. армировка 4.8 кг./м2“, каква е дебелината на настилката по проект?

ОТГОВОР: Позицията да се чете:

„Армирана настилка от бетон С25/30 (В30) Н= 12 см с заварена мрежа стомана В 420 (А3) 15/15 квадрат на основа от несортиран тр камък с номинал 40 см на зърната Н40 см“

Настоящото разяснение на основание чл. 101б, ал.6 от ЗОП се публикува в профила на купувача – www.grad-rila.bg на 30.10.2014 г.

Приложение, неразделна част от настоящето разяснение:

1. Арх. детайл в PDF формат.

