



ОБРАЗЕЦ № 20

## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от ДЗЗД „СМОЧЕВО 2014“

(наименование на участника)

и подписано от Кристина Руменова Иванчева – Кондурова, ЕГН [REDACTED]  
(трите имена и ЕГН)

в качеството му на Управител

(на длъжност)

с БИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или под изпълнителя (когато е приложимо): *Неприложимо*

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект „Изграждане на ПСОВ и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“.

1.1. Предлагаме да поемем, изпълним и завършим тази обществена поръчка, съобразно условията на документацията за участие, както следва:

а). Цена за изпълнение на настоящата обществена поръчка (4 621 805,17- цифром лв. /четири милиона шестотин двадесет и една хиляда осемстотин и пет лева и седемнадесет стотинки - словом/ без ДДС, съответно 5 546 166,20 - цифром лв. /пет милиона петстотин четирдесет и шест хиляди сто шестдесет и шест лева и двадесет стотинки- словом/ с ДДС;

Единичните цени са формирани по следните ценообразуващи показатели:

–	Средна часова ставка	4,00	лв./час;
–	Допълнителни разходи за труд	60	%
–	Допълнителни разходи върху механизация	35	%
–	Доставно-складови разходи	8	%
–	Печалба	10	%

2. Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката, в това число и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове и не подлежи на увеличение.





ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
2007 - 2013 г.  
ОБЩИНА РИЛА  
Договор № 10/321/00799 от 20.12.2010г.



Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

3. При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на Количествено-стойностната сметка, попълнена съгласно Приложение SMR-KSS. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на Количествено-стойностните сметки, попълнени съгласно Приложение SMR-KSS.

4. Запознати сме с условието на процедурата и Закона за обществените поръчки, че участник, чието предложение е с 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти, ще трябва писмено да докаже как е постигнал тази цена по смисъла на чл. 70 от ЗОП, с подробна писмена обосновка за начина на нейното образуване. Комисията по чл.34 ЗОП определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това, в съответствие с чл. 70 от ЗОП

5. Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за изпълнители, да изпълним услугата, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите залегнали в (проекто) договора, като всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от страна на Възложителя, вкл. външни за страната органи.

6. При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, не покъсно от датата на сключване на договора ние се задължаваме да представим:

а) **Гаранция за изпълнение по договора** в размер на 3 % от сумата по т.1.1., буква „а“ без вкл. ДДС, съгласно условията на документацията за участие.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията и техническата спецификация по процедурата.

Запознати сме, че ако участник включи елементи от ценовото си предложение извън съответния плик, ще бъде отстранен от участие в процедурата.


**Приложение:**

1. Количествено-стойностни сметки, попълнени съгласно Приложение SMR-KSS от документацията за участие на хартиен и електронен носител (CD компактдиск във формат „Exsel” или “xls”).
2. Анализи на единичните цени на хартиен носител;

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.


Дата: 11.12.2014 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ




**ВАЖНО!** Навсякъде в настоящата количествено-стойностна сметка, където се съдържат и са посочени, определени "Марка", "Тип", "Модел", "Производител" или "Стандарт", да се четат след наименованията, думите "или еквивалент"!!!


ЧАСТ "КОНСТРУКТИВНА" - АДМИНИСТРАТИВНА СТРУКТУРА					
№	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАБОТИТЕ	Един. мярка	Количество	единична цена	обща цена
<b>ЗЕМНИ РАБОТИ</b>					
1	Обем на изкопа	м3	33,33		0
	Ями за фундаменти				
	Линеен изкоп				
2	Обем на съоръжението под терена	м3	12,74		0
	подложен бетон фонд		1,30		0
	фундаменти		6,48		0
	колони		0,29		0
	подложен бетон греди		8,93		0
	греди		3,56		0
3	Изкоп ЗП и МСкални с багер	м3	26,66	8,01	213,55
4	Тънък изкоп в З П с прехвърляне на 3 м	м3	6,67	32,45	216,44
5	Разриване на земни почви за уплътняване т.7	м3	20,59	1,02	21
6	Уплътняване земни почви с пневм трамб т.7	м3	20,59	1,37	28,21
7	Разриване излишнш земни маси на депо т.2	м3	12,74	1,02	12,99
<b>КОФРАЖНИ РАБОТИ</b>					
8	Кофраж за колони	м2	15,60	24,43	381,11
	под терена	м2	3,84		0
	над терена	м2	11,76		0
9	Кофраж за греди свързани с плочи	м2	57,43	16,99	975,74
	подложен бетон	м2	1,12		0
	рандбалки	м2	26,25		0
	покривни греди	м2	4,65		0
		м2	6,30		0
		м2	7,88		0
	Бордчета	м2	11,24		0
10	Кофраж за плочи	м2	29,59	16,99	502,73
	Козирки	м2	7,50		0
	поле	м2	22,09		0
<b>БЕТОНОВИ РАБОТИ</b>					
11	Бетон В 10 подложен	м3	4,35	85,82	373,32
	подл бетон фонд	м3	1,30		0
	рандбалки	м3	1,12		0
	плоча на -0,10	м3	1,94		0
12	Бетон В25 W 0,6 за фундаменти	м3	6,48	115,96	751,42
13	Бетон В25 W 0,6 за Колони		1,58	115,96	183,22
			0,54		0
			1,04		0
14	Бетон В25 W 0,6 за плочи и греди	м3	9,48	115,96	1099,3
	рандбалки	м3	3,70		0
	плоча на 0,00	м3	2,90		0
	покривни греди	м3	1,05		0
		м3	1,05		0
	бордчета	м3	0,79		0
<b>АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ</b>					
15	Доставка и монтаж на Армировка А I	кг	170,00	1,89	321,3
16	Доставка и монтаж на Армировка А III	кг	1 615,00	1,89	3052,35
17	Доставка и монтаж на закладни части	кг	31,00	10,46	324,26
<b>ДРУГИ РАБОТИ</b>					
18	Грижи за бетона	м2	102,62	0,80	82,1
	други				
19	Питейна вода за строителни нужди		1,23	1,63	2
	Бодя за поливане	м3			
20	Външна мазана хидроизолация	м2	30,09	15,71	472,71
<b>ЧАСТ "КОНСТРУКТИВНА" - ФУНДАМЕНТИ</b>					
<b>ЗЕМНИ РАБОТИ</b>					
1	Обем на изкопа	м3	216,97		0
2	Обем на съоръжението под терена	м3	86,73		0
	Биоклин	м3	71,54		0
	Фундамент	м3	11,69		0
	подложен бетон	м3	3,49		0
3	Изкоп ЗП и МСк с багер	м3	195,27	8,01	1564,14
5	Тънък изкоп в З П с прехвърляне на 3 м	м3	21,70	32,45	705,17
8	Разриване на Земни Почви	м3	130,24	1,02	132,84
9	Уплътняване на З П с механ трамбовка	м3	130,24	1,37	178,43




10	Разриване излишни земни маси на депо	м3	86,73	1,02	88,46
	<b>КОФРАЖНИ РАБОТИ</b>				
11	Котраж за прави стени	м2	14,00	12,18	170,52
	подложен бетон		2,93		0
	дъно		11,07		0
12	Бетон В 10 подложен	м3	3,49	85,82	299,51
13	Бетон В25 W 0,6 за фундамент	м3	11,69	115,96	1355,57
	<b>АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ</b>				
14	Доставка и монтаж на армир клас А I		0,00	1,89	0
15	Доставка и монтаж на армир клас А III	кг	705,00	1,89	1332,45
16	Доставка и монтаж на закладни части	кг	0,00	10,46	0
	<b>ДРУГИ РАБОТИ</b>				
17	Грижи за бетона	м2	40,30	0,80	32,24
	дъно		29,22		0
	Надлъжни стени		8,99		0
	Напречни стени		2,08		0
18	Вода за поливане	м3	0,48	1,63	0,78
19	Измазване двукратно с битумен грунд	м2	80,60	4,21	339,33
<b>ЧАСТ "КОНСТРУКТИВНА" - УСРЕДНИТЕЛ</b>					
	<b>ЗЕМНИ РАБОТИ</b>				
1	Обем на изкопа	м3	450,28		0
2	Обем на съоръжението под терена	м3	81,47		0
	съоръжение		8,32		0
			62,93		0
	дъно		7,64		0
	подложен бетон		2,58		0
3	Изкоп ЗП и МСкални с багер	м3	405,25	8,01	3246,05
4	Тънък изкоп в З П с прехвърляне на 3 м	м3	45,03	32,45	1461,22
5	Разриване на земни почви за уплътняване т.7	м3	368,81	1,02	376,19
6	Уплътняване земни почви с пневм трамб т.7	м3	368,81	1,37	505,27
7	Разриване излишни земни маси на депо т.2	м3	81,47	1,02	83,1
	<b>КОФРАЖНИ РАБОТИ</b>				
8	Котраж за прави стени	м2	151,50	12,18	1845,27
	подложен бетон		2,04		0
	дъно		6,58		0
	вътр долу		50,40		0
	вътр горе		13,60		0
	външ долу		62,32		0
	външ горе		16,56		0
9	Котраж за плочи и греди на -1,60	м2	13,92	16,99	236,5
10	Котраж за отвори	м2	3,20	24,43	78,18
	<b>БЕТОНОВИ РАБОТИ</b>				
11	Бетон В 10 подложен	м3	2,58	85,82	221,42
12	Бетон В25 W 0,6 за дъно	м3	7,64	115,96	885,93
13	Бетон В25 W 0,6 за Стени, плочи и греди	м3	20,02	115,96	2321,52
	малки	м3	6,48		0
	големи	м3	9,94		0
	плоча	м3	3,31		0
	греди	м3	0,29		0
14	Бетон В25 W 0,6 за замонолитване на отвори	м3			0
	с разширяващ се цемент		0,07	185,36	12,98
	<b>АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ</b>				
15	Доставка и монтаж на Армивровка А I	кг	105,00	1,89	198,45
16	Доставка и монтаж на Армивровка А III	кг	2 920,00	1,89	5518,8
17	Доставка и монтаж на закладни части	кг	31,00	10,46	324,26
	<b>ДРУГИ РАБОТИ</b>				
18	Грижи за бетона	м2	176,54	0,80	141,23
	дъно		21,84		0
	Котражи		154,70		0
	други				0
19	Питейна вода за строителни нужди		50,12	1,63	81,7
	Вода за поливане	м3	2,12		0
	Вода за изпитване	м3	48,00		0
20	Направа на водоупътна раб фуга	м	48,40	13,13	635,49
21	Изпитване на водоупътност	ч/дни	4,00	57,14	228,56
22	Водочерпене от строителен изкоп	м.см.	15,00	63,75	956,25
23	Външна мазана хидроизолация		109,22	15,71	1715,85
<b>ЧАСТ "КОНСТРУКТИВНА" - ВОДОМЕРНА ШАХТА</b>					
	<b>ЗЕМНИ РАБОТИ</b>				
1	Обем на изкопа	м3	9,84		
2	Обем на съоръжението под терена	м3	2,20		




3	Изкоп с багер в Т.З.Почви при едно утежн. усл. на трансп с дълбоч от 0-2,00 м (0,80)	м3	8,86	8,01	70,97
5	Тънък изкоп Т.З.почви с прехв на 3 м хориз (0,2)	м3	0,98	32,45	31,8
8	Разриване на Т.З.Почви	м3	6,94	1,02	7,08
9	Уплътняване на З.П. с механ трамбовка	м3	6,94	1,37	9,51
10	Разриване с булдозер на излишни почви на депо	м3	2,90	1,02	2,96
<b>КОФРАЖНИ РАБОТИ</b>					
11	Кофраж за прави стени	м2	11,92	12,18	145,19
<b>БЕТОНОВИ РАБОТИ</b>					
12	Бетон В 10 подложен	м3	0,48	85,82	41,19
13	Бетон В25 W 0,6 Дъно и стени	м3	1,61	115,96	186,7
<b>АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ</b>					
14	Доставка и монтаж на армир клас А I	кг	25,00	1,89	47,25
15	Доставка и монтаж на армир клас А III	кг	85,00	1,89	160,65
16	Доставка и монтаж на горещо цинк закл части	кг	20,00	10,46	209,2
<b>ДРУГИ РАБОТИ</b>					
17	Грижи за бетона	м2	14,28	0,80	11,42
18	Вода за строителни нужди	м3	0,17	1,63	0,28
19	Измазване отвън двукратно с битумен грунд	м2	5,44	4,21	22,9
20	Доставка и монтаж на набъбваща водоспираща лента	м	5,00	7,42	37,1
<b>ЧАСТ "ОВК"</b>					
<b>ОВК битови помещения</b>					
1	Доставка и монтаж на осов вентилатор за монтаж на стена, подобен на тип 125 - MA01; IP55; V=100m3/h; 3Ph P=0,05kW	бр.	1,00	58,34	58,34
2	Доставка и монтаж на сплит климатизатор за висок степен монтаж Qot=3000W; Qoh=2800W; P=0,90kW	бр.	1,00	957,66	957,66
3	Доставка и монтаж на ел конвектор за степен монтаж - влагозащитен Qot=1000W; P=1,0kW	бр.	1,00	198,53	198,53
<b>ЧАСТ "В и К" - ВЪНШЕН ВОДОПРОВОД</b>					
<b>А ВОДОПРОВОД-Строителни работи</b>					
1	Изкоп ширина 0,60-1,20м неукрепен в т.з.почви и дъл. от 0-	м³	42,00	31,30	1314,6
2	Изкоп с багер в т.з.почви на отвал	м³	169,00	4,57	772,33
3	Пясъчна подложка под водопровода	м³	13,00	22,22	288,86
4	Обратно засипване с пясък около тръбата-ръчно	м³	46,00	7,26	333,96
5	Доставка на пясък ( 50% от обема на запълване около	м³	23,00	16,15	371,45
6	Уплътняване с ръчна трамбовка около тръбата	м³	46,00	1,37	63,02
7	Доставка чакъл и направа на пътно легло - 40 см ( само в	м³	3,00	27,82	83,46
8	Обратно засипване на т.з.почви - машинно	м³	149,00	3,33	496,17
9	Уплътняване с пневматична трамбовка	м³	149,00	1,37	204,13
10	Доставка и полагане на детекторна лента	м	141,00	0,88	124,08
11	Изпитване на водопровод ф75	м	141,00	1,62	228,42
12	Дезинфекция на водопровод ф75	100м	1,41	18,46	26,03
13	Разваляне и възстановяване на асфалтова настилка-1 пл.-	м2	8,00	33,70	269,6
14	Извозване на излишни земни маси на 6 км	м³	26,00	5,67	147,42
<b>Б ВОДОПРОВОД-Монтажни работи</b>					
1	Доставка и монтаж на тръби PE ф 75/10	м	141,00	7,58	1068,78
2	Доставка и монтаж на Тройник PE ф 90/75	бр.	1,00	37,38	37,38
3	Доставка и монтаж на Тройник PE ф 75/75	бр.	1,00	37,38	37,38
4	Доставка и монтаж на намалител PE ф 90/75	бр.	1,00	21,49	21,49
5	Доставка и монтаж на Коляно 60гр. PE ф 75	бр.	1,00	20,17	20,17
6	Доставка и монтаж на Коляно30гр. PE ф 75	бр.	1,00	21,92	21,92
7	Доставка и монтаж на Фланшов накрайник PE ф 90	бр.	1,00	13,76	13,76
8	Доставка и монтаж на Фланшов накрайник PE ф 75	бр.	2,00	11,33	22,66
9	Доставка и монтаж на Свободен фланец PE ф 80	бр.	1,00	25,77	25,77
10	Доставка и монтаж на Свободен фланец PE ф 60	бр.	2,00	22,00	44
11	Доставка и монтаж на СК ф 65	бр.	1,00	180,44	180,44
12	Доставка и монтаж на ПХ 70/80 - надземен- комплект	бр.	1,00	407,42	407,42
13	Преходно жибо за Ет/PE ф80/75	бр.	2,00	61,52	123,04
14	Намалител на механична връзка 75-50	бр.	1,00	21,49	21,49
15	Намалител на механична връзка 50-40	бр.	1,00	21,49	21,49
<b>ЧАСТ "АРХИТЕКТУРНА" - АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА</b>					
1	Покривна гидроизолация – 3 слоя	м2	90,06	28,47	2564,01
2	Топлоизолация – пенополистирол – d= 7 см.	м2	29,22	24,42	713,55
3	Лек бетон за наклон	м3	1,54	87,47	134,7
4	Пароизолация	м2	29,22	4,33	126,52
5	Ламаринени шапки за бордовете	м2	4,37	19,19	83,86
6	Улуци	м	10,00	11,98	119,8
7	Водосточни тръби	м	6,20	10,72	66,48
8	Тухлени стени - d= 25 см.	м3	14,72	55,15	811,80
9	Тухлени стени - d= 12 см.	м	2,84	39,39	111,87
19	Топлоизолация на външните стени - пенополистирол – d= 7	м2	62,18	24,42	1518,44




11	Външна минерална мазилка с мрежа за закрепване	м2	62,18	8,02	498,68
12	Вътрешна варо-циментова мазилка	м2	87,18	7,63	665,18
13	Подово покритие – керамика	м2	19,82	30,57	605,9
14	Изравнителна циментова замазка	м3	1,00	103,76	103,76
15	Подова топлоизолация - пенополистирол – d= 7 см.	м2	19,82	24,42	484
16	Прозорци, "PVC" - трикамерна, цвят бял, стъклопакет от две плоскости стъкла бяло/бяло;				0
	140/120 – 2 бр.				0
	60/60 – 1 бр.	м2	3,72	90,41	336,33
17	Метални топлоизолирани външни врати 100/200 1бр.	м2	2,00	96,78	193,56
18	Вътрешни врати - Алюминиева дограма, цвят бял, система E-1000 без прекъснат термомост, обков, стъклопакети 18 мм от две плоски стъкла съответно БЯЛО мат/БЯЛО мат;				
	75/200 – 1 брой	м2	1,50	65,67	98,51
19	Тоалетна чиния - порцеланова с долно оттичане за монтаж на под, комплект с казанче;	бр	1,00	71,97	71,97
20	Порцеланова мивка 55 см., комплект със смесител;	бр	1,00	68,49	68,49
21	Душ кабина 80x80, квадратна душ кабина с две плъзгачи се врати, Алюминиев бял профил, 3 мм акрил;	бр	1,00	145,63	145,63
22	Стенен фаянс	м2	14,00	33,20	464,8
<b>ЧАСТ "ЕЛЕКТРО" - АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА</b>					
<b>ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ</b>					
1	ЛАМПЕН ИЗЛАЗ ПОД МАЗИЛКА С ПВВМ ДО 10М	бр.	6,00	14,11	84,66
2	ДОСТАВКА НА ПРОТИВОВЛАЖНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 60W	бр.	2,00	8,55	17,1
3	МОНТАЖ ПРОТИВОВЛАЖНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	бр.	2,00	12,82	25,64
4	ДОСТАВКА НА ЛУМИНИСЦЕНТНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	бр.	3,00	31,64	94,92
5	МОНТАЖ ЛУМИНИСЦЕНТНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО НА	бр.	3,00	23,95	71,85
<b>СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ</b>					
1	КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ ПОД МАЗИЛКА С ПВВМ ДО10 М	бр.	4,00	14,11	56,44
2	МОНТАЖ НА ТАБЛО В ГОТОВА НИША НА ОПОРИ /БЕЗ	бр.	1,00	35,20	35,2
3	НАПРАВА НА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛИ НН	бр.	2,00	11,51	23,02
4	СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ	бр.	24,00	2,15	51,6
5	НАПРАВА НА ОТВОР 10/10	бр.	2,00	8,10	16,2
6	ДОСТАВКА НА ТАБЛО БОЙЛЕРНО С КЛЮЧ И ЛАМПА	бр.	1,00	21,37	21,37
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТАС	бр.	1,00	46,32	46,32
8	НАПРАВА НА УЛЕЙ 5/5 В НОВ БЕТОН	м	3,00	5,91	17,73
<b>ЗАЗЕМИТЕЛНА И ГРЪМООТВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ</b>					
1	Н-ВА ИЗКОП СЪС ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 3 КАТ 0,8X0,4 ПОЛАГАНЕ НА ЗАЗЕМИТЕЛЕН ПОЯС В ГОТОВ ИЗКОП И	м	12,00	12,81	153,72
2	ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ОТ ПОЦИНКОВАНА ШИНА В ГОТОВ НАБИВАНЕ НА КОЛОВЕ ЗА ЗАЗЕМЯВАНЕ НА ГРЪМООТВОДИ /БЕЗ ИЗКОП/ ОТ ЪГЛОВА СТОМАНА 63/63/6С 2 КОЛА	м	12,00	7,30	87,6
3	МОНТАЖ НА СЪЕДИНИТЕЛИ ЗА ГРЪМООТВОДИ - ПРАВИ ДО	бр.	4,00	26,82	107,28
4	НАПРАВА И МОНТАЖ НА ЗАЗЕМЯВАНЕ ПО ТУХЛЕНИ СТЕНИ	бр.	2,00	17,31	34,62
5		м	19,00	6,55	124,45



ПРОФИЛАКТИЧНИ ИЗПИТАНИЯ					
1	ИЗМЕРВАНЕ НА СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ НА Н.Ч.	бр.	1,00	11,29	11,29
2	ИЗМЕРВАНЕ НА СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА КОНТУРА ЗА	бр.	2,00	11,29	22,58
3	ИЗМЕРВАНЕ НА СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА ТОЧКА ОТ	бр.	2,00	11,29	22,58
4	Проверка на верига между заземители и заземяеми	бр.	2,00	28,24	56,48
5	НАЛАДКА НА ТАБЛО ТНН 380/220В	бр.	1,00	35,20	35,2
6	Измерване изолацията на кабел с мегер	бр.	2,00	8,45	16,9
7	Изпитване на кабели с повишено напрежение	бр.	2,00	8,45	16,9
8	Измерване фаза-нула на контактите	бр.	6,00	8,45	50,7
ЧАСТ "ЕЛЕКТРО" - ДРУГИ					
1	I. Комплексен трансформаторен пост 100кVA 20/0.4кV				0
2	Направа и полагане на бетон за основи с кофраж	м3	5,00	102,42	512,1
3	Доставка и монтаж на комплексен трафопост	бр.	1,00	3 418,98	3418,98
4	Монтаж на силов трансформатор до 100кVA	бр.	1,00	206,98	206,98
5	Направа на заземление с два кола 63/63/6мм	бр.	1,00	26,82	26,82
6	Монтаж на апаратура СН20кV в трафопост *	бр.	3,00	162,98	488,94
7	Монтаж на апаратура НН0.4кV в трафопост	бр.	2,00	73,13	146,26
8	Направа на дребна конструкция	кг	50,00	10,46	523
9	Боядисване на стоманена конструкция	м2	15,00	4,41	66,15
10	Доставка и монтаж на табло НН МТП	бр.	1,00	266,38	266,38
11	Монтаж на заземителна шина 40/4мм	м2	15,00	6,55	98,25
12	Монтаж на трифазна връзка между трансф- иТНН	бр.	1,00	63,56	63,56
13	Направа на цим. замазка на основи	м2	9,00	11,20	100,8
14	Измерване на заземление	бр.	2,00	11,29	22,58
15	Наладка на силов трансформатор	бр.	1,00	27,56	27,56
16	Монтаж на предпазна тръба за кабел,3"	м	3,00	5,90	17,7
17	Доставка и монтаж на табелки"ОЖ"	бр.	3,00	5,57	16,71
18	Подготовка за прикачване	бр.	1,00	60,54	60,54
19	Доставка на трансформатор,силов,маслен 100кVA	бр.	1,00	4039,20	4039,2
II.Кабелни линии на площадката,Р.О. и дизелгенератор					
1	Доставка и монтаж на дизегенератор 40кVA	бр.	1,00	590,92	590,92
2	Направа на изкоп със зариване III кат 0.8/0.4м	м	80,00	12,81	1024,8
3	Подготовка на подложка за полагане на кабели	м	80,00	3,52	281,6
4	Полагане на ПВЦ тръби ф75 мм в изкоп	м	50,00	5,29	264,5
5	Полагане на ПВЦ тръби ф40 мм в изкоп	м	40,00	4,49	179,6
6	Изтегляне на кабели в тръби	м	220,00	1,76	387,2
7	Направа на изкоп за кабелна шахта	м3	3,00	10,69	32,07
8	Направа на бетонна кабелна шахта с капак	бр.	3,00	116,21	348,63
9	Направа на заземление на стълб с два кола	бр.	2,00	26,82	53,64
10	Направа на суха разделка на кабел до 50кв.мм	бр.	48,00	30,87	1481,76
11	Монтаж на излазна тръба за кабел	бр.	3,00	7,53	22,59
12	Полагане на кабел на скоби по стена	м	60,00	4,77	286,2
13	Доставка на кабел СВТ5Х16кв.мм	м	25,00	13,41	335,25
14	Доставка на кабел СВТ5Х2.5кв.мм	м	120,00	2,27	272,4
15	Доставка на кабел СВТ3Х2.5кв.мм	м	250,00	1,35	337,5
16	Доставка на кабел СВТ3Х4кв.мм	м	150,00	2,17	325,5
17	Направа и монтаж на стоманотръбно стълбче	бр.	5,00	89,94	449,7
18	Доставка и монтаж на осветител с х.л.70W	бр.	5,00	19,06	95,3
19	Доставка на кабел СВТ3х1.5 мм2	м	30,00	0,88	26,4
20	Набиване на зазем. колове от винкел 63/63/6 мм	бр.	4,00	31,57	126,28
III.Усреднител					
1	Направа на стоманена конструкция	кг	25,00	10,46	261,5
2	Полагане на ПВЦ тръба в бетонов борд	м	4,00	5,88	23,52
3	Полагане на кабели по стена на носачи	м	5,00	4,59	22,95
4	Изтегляне на кабели в монтирани тръби	м	6,00	1,76	10,56
5	Свързване на проводници към съоръжение	бр.	24,00	3,05	73,2
6	Прозвъняване на проводници	бр.	30,00	3,67	110,1
7	Доставка и монтаж на метална разклонителна кутия	бр.	4,00	20,41	81,64
8	Монтаж на шлангов кабел по стом.конструкция	м	8,00	4,59	36,72
9	Доставка и монтаж на прекъсвач на стена	бр.	1,00	6,30	6,3
10	Доставка и монтаж на прибори за измерване на ниво	бр.	2,00	28,34	56,68
11	Полагане на шина по стена,открито	м	2,00	20,35	40,7
12	Направа на изкоп 0.8/0.4м	м	6,00	12,81	76,86
13	Полагане на шина 40/40мм в изкоп	м	6,00	20,92	125,52
14	Доставка на СВТ5Х2.5 кв.мм	м	60,00	2,27	136,2
15	Доставка на СВТ3Х1.5 кв.мм	м	25,00	0,88	22
16	Профилактични изпитания на автоматиз.системи	бр.	3,00	84,71	254,13
IV.Модулно съоръжение-1					
1	Полагане на ПВЦ тръби по стом.стени на контейнер	м	30,00	5,22	156,6
2	Полагане на шлангови кабели по стом.конструкция	м	30,00	5,22	156,6
3	Доставка и монтаж на метална разклонителна кутия	бр.	2,00	20,41	40,82



4	Изтегляне на кабели в тръби	м	40,00	1,76	70,4
5	Свързване на проводници към съоръжение	бр.	200,00	3,05	610
	V. Модулно съоръжение-2				
1	Полагане на ПВЦ тръби по стом.стени на контейнер	м	30,00	5,22	156,6
2	Полагане на шлангови кабели по стом.конструкция	м	30,00	5,22	156,6
3	Доставка и монтаж на метална разклонителна кутия	бр.	2,00	20,41	40,82
4	Изтегляне на кабели в тръби	м	40,00	1,76	70,4
5	Свързване на проводници към съоръжение	бр.	200,00	3,05	610
<b>ЧАСТ "ТЕХНОЛОГИЧНА"</b>					
I	<b>Усреднител на вход</b>				
1	Потопена помпа за захранва на биобасейна Q = 4 m <sup>3</sup> /h ; H = 5 m ; P = 1,1 kW - 2бр. ( 1 раб. + 1 рез.)	бр.	2,00	1709,84	3419,68
2	Миксер - P = 0,75kW ,Турбина с диаметър D = 176 mm - 2бр.( 1 раб. + 1 рез. на склад + конзола за водещата тръба	бр.	1,00	3 435,08	3435,08
3	Груби реетки тип " Кош " с отвор 10 mm, изработена от метал- 2бр.	бр.	2,00	405,68	811,36
4	Ръчна лебедка за повдигане и почистване на решетките с товароносимост 200кг.	бр.	2,00	1 421,91	2843,82
5	Контейнери за отпадъци след механично пречистване V=1100 литра; тип "Бобър";	бр.	3,00	505,56	1516,68
6	Честотен инвертор	бр.	1,00	1 641,25	1641,25
7	Спирателен кран DN 50 - 4 бр. - в комплект със стоманени фланци	бр.	4,00	198,28	793,12
8	Магнитно - индуктивен разходамер - 1 бр. - DN 40	бр.	1,00	2583,68	2583,68
9	Възвратна клапа с ревизия - 1 бр. - DN 50 - в комплект със стоманени фланци	бр.	1,00	198,14	198,14
II	<b>Биоконтейнер (Комплексна доставка) - Модулна пречиствателна станция за отпадъчни води - комплексна доставка, капацитет Qср. дн. = 90м<sup>3</sup>/дн.. Необходима степен на пречистване БПК5 - 92,5%, ХПК = 81,25%, НВ = 84,57%; Размери: Д 10,84м/Ш 2,20м/В2,90м.;</b>				
1	Потопена помпа за РАУ / ИАУ Q = 3 m <sup>3</sup> / h ; H = 2 m ; P = 0,55 kW ( 2бр. - 1 раб. + 1 рез. на склад )	бр.	2,00	1745,04	3490,08
2	Магнитно - индуктивен разходамер - 1 бр. - DN 40	бр.	1,00	5102,24	5102,24
3	Въздуходувка за Биобасейн Q = 54 m <sup>3</sup> / h ; H = 345 mbar ; P = kW	бр.	1,00	2845,92	2845,92
5	Аерационна система	бр.	1,00	1014,26	1014,26
6	Резервоар с помпа за NaOCl - V = 1 m <sup>3</sup>	бр.	1,00	1757	1757
7	Помпа за надкалова вода Q = 2 m <sup>3</sup> / h ; H = 4 m ; P = 0,55 kW	бр.	2,00	869	1738
8	Спирателен кран DN 40 - 3 бр. - в комплект със стоманени фланци	бр.	3,00	37,90	113,7
9	Възвратна клапа с ревизия - 1 бр. - DN 40 - в комплект със стоманени фланци	бр.	1,00	37,76	37,76
10	Магнитно - индуктивен разходамер - 1 бр. - DN 40	бр.	1,00	2583,68	2583,68
11	Метален контейнер	бр.	1,00	699,6	699,6
	Комплексна доставка	бр.	2,00	51 700,00	103400
III	<b>Водомерна шахта на изход</b>				
1	Спирателен кран DN 50 - 1 бр. - в комплект със стоманени фланци	бр.	1,00	198,28	198,28
2	Спирателен кран с изпразнител DN 50 - 1 бр. - в комплект със стоманени фланци	бр.	1,00	216,10	216,1
3	Магнитно - индуктивен разходамер - 1 бр. - DN 40	бр.	1,00	2583,68	2583,68
4	Възвратна клапа с ревизия - 1 бр. - DN 50 - в комплект със стоманени фланци	бр.	1,00	198,14	198,14
IV	<b>Тръбопроводи</b>				
1	Полиетиленова тръба DN 50	м	70,00	6,39	447,3
2	Полиетиленова тръба DN 40	м	11,00	4,25	46,75






3	Полиетиленова тръба DN 32	m	24,00	2,48	59,52
4	Стоманена тръба 3 / 4 "	m	18,00	4,32	77,76
5	Полиетиленова тръба DN 90	m	5,00	16,36	81,8
6	Спирителен кран на тръбопровода за надземния ред DN 20	бр.	3,00	168,58	505,74
7	Възвратна клапа - 2 бр. - DN 20	бр.	2,00	32,63	65,26
V	Ограда - Оградна мрежа с височини 1,50 и квадратни оградни стълбове 2/50/50/2050 мм с пластина;	m	152,00	19,22	2921,44

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 1  
БИТОВА КАНАЛИЗАЦИЯ-ГЛАВЕН КЛОН Б- I

№	код	Наименование	Мярка	Кол-во	единична цена	обща цена
		Строително монтажни работи - Битова канализация				
1	8413410000	Изрязване на асфалтова настилка	m	3 275,00	6,37	20 861,75
2	8243195200	Разрушаване на асфалтова настилка	m <sup>2</sup>	2 129,00	3,76	8 005,04
3	8101106231	Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч. 0.00-2.00м.	m <sup>3</sup>	980,00	34,83	34 133,40
4	8101402220	Изкопи с ширина 1.21-4.00м. в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч. 2.01-4.00м.	m <sup>3</sup>	532,00	40,68	21 641,76
5	8101402220	Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м.	m <sup>3</sup>	3 919,00	6,18	24 219,42
6	8101402220	Изкоп с багер в т.з. почви при едно Прехвърляне на земни маси до 3м.	m <sup>3</sup>	2 127,00	8,91	18 951,57
7	8101110100	хориз. или 2м. вертикално земна почва	m <sup>3</sup>	0,00	6,80	0,00
8		Натоварване на т.з. почви с багер на транспорт	m <sup>3</sup>	532,00	2,93	1 558,76
9	*103100088	Превоз на т.з. почви на бкм на депо	m <sup>3</sup>	5 547,00	2,60	14 422,20
10	8101409111	Разриване с булдозер на т.з. почви на депо	m <sup>3</sup>	3 026,00	2,78	8 412,28
11	810115124	Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване около тръбата -ръчно	m <sup>3</sup>	960,00	30,94	29 702,40
12	8101403210	Натоварване на т.з. почви с багер на транспорт за обратно засипване	m <sup>3</sup>	4 834,00	4,08	19 722,72
13	*103100088	Превоз на т.з. почви със самосвал на бкм за обратно засипване	m <sup>3</sup>	4 834,00	2,73	13 196,82
14		Обратно засипване т.з. почви -ръчно	m <sup>3</sup>	1 604,00	0,89	1 427,56
15	8101114112	Уплътняване с ръчна трамбовка	m <sup>3</sup>	1 604,00	3,52	5 646,08
16		Обратно засипване на т.з. почви - Уплътняване с пневматична трамбовка	m <sup>3</sup>	4 834,00	3,33	16 097,22
17	8101114112		m <sup>3</sup>	5 813,00	1,37	7 963,81
18	8101201210	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м.	m <sup>2</sup>	9 310,00	8,61	80 159,10
19	8244281030	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м.	бр.	51,00	1275,55	65 053,05
20		Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 315 SN 8	m.	1 884,00	54,81	103 262,04
21	8243201100	Водочерпене при аварии на съществуващата В и К мрежа	мс	4,00	219,67	878,68
22		Ограда от инвентарни платна	m.	1 884,00	8,48	15 976,32
23	пом. с-ка№1	Сградно канализационно отклонение PE/PP ф160 SN 8- помощна количествена сметка №1	бр.	116,00	1 498,24	173 795,84
24	пом. с-ка№2	Сградно канализационно отклонение PE/PP ф160 SN 8- помощна количествена сметка №2	бр.	13,00	1 207,02	15 691,26
25	8243195100	Възстановяване на асфалтова	m <sup>2</sup>	2 129,00	36,38	77 453,02
26		Изпитване на канализация	m.л.	1 884,00	1,66	3 127,44

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 2  
БИТОВА КАНАЛИЗАЦИЯ-ГЛАВЕН КЛОН Б- II


№	код	Наименование	Мярка	Кол-во	единична цена	обща цена
		Строително монтажни работи - Битова канализация				
1	8413410000	Изрязване на асфалтова настилка	m	590,00	6,37	3 758,30
2	8243195200	Разрушаване на асфалтова настилка	m <sup>2</sup>	384,00	3,76	1 443,84
3	8101106231	Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч. 0.00-2.00м.	m <sup>3</sup>	622,00	34,83	21 684,26



4	8101106132	Изкопи с ширина 1.21-4.00м в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м	м³	287,00	40,68	11 675,16
5	8101402220	Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м.	м³	2 490,00	6,18	15 388,20
6	8101402220	Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м.	м³	1 148,00	8,91	10 228,68
7	8101110100	Прехвърляне на земни маси до 3м. хориз.или 2м. вертикално земна почва	м³	0,00	6,8	0,00
8		Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт	м³	286,00	2,93	837,98
9	*103100088	Превоз на т.з.почви на бкм на депо	м³	3 041,00	2,6	7 906,60
10	8101409111	Разриване с булдозер на т.з.почви на депо	м³	1 368,00	2,78	3 803,04
11	8101115124	Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване около тръбата -ръчно	м³	471,00	30,94	14 572,74
12	8101403210	Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване	м³	3 267,00	4,08	13 329,36
13	*103100088	Превоз на т.з.почви със самосвал на бкм за обратно засипване	м³	3 267,00	2,73	8 918,91
14		Обратно засипване т.з.почви -ръчно	м³	1 025,00	0,89	912,25
15	8101114112	Уплътняване с ръчна трамбовка	м³	1 025,00	3,52	3 608,00
16		Обратно засипване на т.з.почви - машинно	м³	4 562,00	3,33	15 191,46
17	8101114112	Уплътняване с пневматична трамбовка	м³	3 443,00	1,37	4 716,91
18	8101201210	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м.	м²	5 614,00	8,61	48 336,54
19		Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м.	бр.	26,00	1275,55	33 164,30
20		Улични ревизионни шахти с пад за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м.	бр.	7,00	1275,55	8 928,85
21		Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 315 SN 8	м.	1 204,00	54,81	65 991,24
22		Водочерпене при аварии на съществуващата В и К мрежа	мс	3,00	219,67	659,01
23		Ограда от инвентарни платна	м.	1 204,00	8,48	10 209,92
24	пом. С-ка№1	Сградно канализационно отклонение PE/PP ф160 SN 8- помощна количествена сметка №1	бр.	22,00	1498,24	32 961,28
25	пом. С-ка№2	Сградно канализационно отклонение PE/PP ф160 SN 8- помощна количествена сметка №2	бр.	23,00	1207,02	27 761,46
26	8243195100	Възстановяване на асфалтова настилка в т.ч. баластрена основа 0.4м	м²	384,00	36,38	13 969,92
27	пом. С-ка№3	Преминаване на Гл. Кл. Б-II през дере по детайл - помощна количествена сметка №3	бр.	1,00	8 473,48	8 473,48
28		Изпитване на канализация	м	1 204,00	1,66	1 998,64

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 3  
БИТОВА КАНАЛИЗАЦИЯ-КЛОН Б -1


№	код	Наименование	Мярка	Кол-во	единична цена	обща цена
		<b>Строително монтажни работи - Битова канализация</b>				
1	8413410000	Изрязване на асфалтова настилка	м	0,00	6,37	0,00
2	8243195200	Разрушаване на асфалтова настилка	м²	0,00	3,76	0,00
3	8101106231	Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м.	м³	74,00	34,83	2 577,42
4	8101402220	Изкопи с ширина 1.21-4.00м в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м.	м³	20,00	40,68	813,60
5	8101402220	Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м.	м³	297,00	6,18	1 835,46
6	8101402220	Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м.	м³	82,00	8,91	730,62
7	8101110100	Прехвърляне на земни маси до 3м. хориз.или 2м. вертикално земна почва	м³	0,00	6,8	
8		Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт	м³	20,00	2,93	58,60



9	*103100088	Превоз на т.з.почви на бкм на депо	м³	347,00	2,6	902,20
10	8101409111	Разриване с булдозер на т.з.почви на депо	м³	174,00	2,78	483,72
11	810115124	Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване около тръбата -ръчно	м³	73,00	30,94	2 258,62
12	8101403210	Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване	м³	340,00	4,08	1 387,20
13	*103100088	Превоз на т.з.почви със самосвал на бкм за обратно засипване	м³	340,00	2,73	928,20
14		Обратно засипване т.з.почви -ръчно	м³	122,00	0,89	108,58
15	8101114112	Уплътняване с ръчна трамбовка	м²	122,00	3,52	429,44
16		Обратно засипване на т.з.почви - машинно	м³	340,00	3,33	1 132,20
17	8101114112	Уплътняване с пневматична трамбовка	м²	340,00	1,37	465,80
18	8101201210	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м.	м²	582,00	8,61	5 011,02
19	8244281030	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м.	бр.	2,00	1275,55	2 551,10
20		Улични ревизионни шахти с пад за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м.	бр.	1,00	1275,55	1 275,55
21		Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 315 SN 8	м.	144,00	54,81	7 892,64
22		Водочерпене при аварии на съществуващата В и К мрежа	мс	0,00	219,67	0,00
23		Ограда от инвентарни платна	м.	144,00	8,48	1 221,12
24	пом. с-ка№2	Сградно канализационно отклонение PE/PP ф160 SN 8- помощна количествена сметка №2-улица без асфалт	бр.	8,00	1207,02	9 656,16
25	8243195100	Възстановяване на асфалтова настилка в т.ч. баластрена основа 0.4м	м²	0,00	36,38	0,00
26		Изпитване на канализация	м.л.	144,00	1,66	239,04

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 4  
БИТОВА КАНАЛИЗАЦИЯ-КЛОНЪ -2

№	код	Наименование	Мярка	Кол-во	единична цена	обща цена
		<b>Строително монтажни работи - Битова канализация</b>				
1	8413410000	Изрязване на асфалтова настилка	м	0,00	6,37	0,00
2	8243195200	Разрушаване на асфалтова настилка	м²	0,00	3,76	0,00
3	8101106231	Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м.	м³	149,00	34,83	5 189,67
4	8101402220	Изкопи с ширина 1.21-4.00м.в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м.	м³	70,00	40,68	2 847,60
5	8101402220	Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м.	м³	796,00	6,18	4 919,28
6	8101402220	Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м.	м³	280,00	8,91	2 494,80
7	8101110100	Прехвърляне на земни маси до 3м. хориз.или 2м. вертикално земна почва	м³	0,00	6,8	0,00
8		Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт	м³	70,00	2,93	205,10
9	*103100088	Превоз на т.з.почви на бкм на депо	м³	657,00	2,6	1 708,20
10	8101409111	Разриване с булдозер на т.з.почви на депо	м³	292,00	2,78	811,76
11	810115124	Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване около тръбата -ръчно	м³	98,00	30,94	3 032,12
12	8101403210	Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване	м³	828,00	4,08	3 378,24
13	*103100088	Превоз на т.з.почви със самосвал на бкм за обратно засипване	м³	828,00	2,73	2 260,44
14		Обратно засипване т.з.почви -ръчно	м³	244,00	0,89	217,16
15	8101114112	Уплътняване с ръчна трамбовка	м²	244,00	3,52	858,88
16		Обратно засипване на т.з.почви - машинно	м³	828,00	3,33	2 757,24
17	8101114112	Уплътняване с пневматична трамбовка	м²	828,00	1,37	1 134,36
18	8101201210	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м.	м²	1 347,00	8,61	11 617,67




19	8244281030	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м.	бр.	3,00	1275,55	3 826,65
20		Улични ревизионни шахти с лад за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 4м.	бр.	3,00	1 602,38	4 807,14
21		Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 315 SN 8	м.	287,00	54,81	15 730,47
22		Водочерпене при аварии на съществуващата В и К мрежа	мс	0,00	219,67	0,00
23		Ограда от инвентарни платна	м.	287,00	8,48	2 433,76
24	пом. с-ка№2	Сградно канализационно отклонение PE/PP ф160 SN 8- помощна количествена сметка №2-без асфалт Възстановяване на асфалтова	бр.	19,00	1207,02	22 933,38
25	8243195100	настилка в т.ч. баластрена основа 0.4м	м <sup>2</sup>	0,00	36,38	0,00
26		Изпитване на канализация	м.л.	287,00	1,66	476,42

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 5  
БИТОВА КАНАЛИЗАЦИЯ-КЛОН Б - 3

№	код	Наименование	Мярка	Кол-во	единична цена	обща цена
		<b>Строително монтажни работи - Битова канализация</b>				
1	8413410000	Изрязване на асфалтова настилка	м	74,00	6,37	471,38
2	8243195200	Разрушаване на асфалтова настилка	м <sup>2</sup>	48,00	3,76	180,48
3	8101106231	Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м.	м <sup>3</sup>	19,00	34,83	661,77
4	8101402220	Изкопи с ширина 1.21-4.00м.в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч 2.01-4.00м.	м <sup>3</sup>	13,00	40,68	528,84
5	8101402220	Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м.	м <sup>3</sup>	77,00	6,18	475,86
6	8101402220	Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м.	м <sup>3</sup>	53,00	8,91	472,23
7	8101110100	Прехвърляне на земни маси до 3м. хориз.или 2м. вертикално земна почва	м <sup>3</sup>	0,00	6,8	0,00
8		Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт	м <sup>3</sup>	13,00	2,93	38,09
9	*103100088	Превоз на т.з.почви на бкм на депо	м <sup>3</sup>	98,00	2,6	254,80
10	8101409111	Разриване с булдозер на т.з.почви на депо	м <sup>3</sup>	43,00	2,78	119,54
11	810115124	Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване около тръбата -ръчно	м <sup>3</sup>	13,00	30,94	402,22
12	8101403210	Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване	м <sup>3</sup>	106,00	4,08	432,48
13	*103100088	Превоз на т.з.почви със самосвал на бкм за обратно засипване	м <sup>3</sup>	106,00	2,73	289,38
14		Обратно засипване т.з.почви -ръчно	м <sup>3</sup>	32,00	0,89	28,48
15	8101114112	Уплътняване с ръчна трамбовка	м <sup>3</sup>	32,00	3,52	112,64
16		Обратно засипване на т.з.почви - машинно	м <sup>3</sup>	106,00	3,33	352,98
17	8101114112	Уплътняване с пневматична трамбовка	м <sup>3</sup>	128,00	1,37	175,36
18	8101201210	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м.	м <sup>2</sup>	200,00	8,61	1 722,00
19	8244281030	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м.	бр.	1,00	1275,55	1 275,55
20		Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 315 SN 8	м.	37,00	54,81	2 027,97
21		Водочерпене при аварии на съществуващата В и К мрежа	мс	0,00	219,67	0,00
22		Ограда от инвентарни платна	м.	37,00	8,48	313,76
23	пом. с-ка№2	Сградно канализационно отклонение PE/PP ф160 SN 8- помощна количествена сметка №2без асфалт Възстановяване на асфалтова	бр.	1,00	1207,02	1 207,02
24	8243195100	настилка в т.ч. баластрена основа 0.4м	м <sup>2</sup>	48,00	36,38	1 746,24
25		Изпитване канализация	м	37,00	1,66	61,42


КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 6  
БИТОВА КАНАЛИЗАЦИЯ-КЛОН Б - 3а



№		Наименование	Мярка	Кол-во	единична цена	обща цена
		<b>Строително монтажни работи - Битова канализация</b>				
1	8413410000	Изрязване на асфалтова настилка	м	0,00	6,37	0,00
2	8243195200	Разрушаване на асфалтова настилка	м <sup>2</sup>	0,00	3,76	0,00
3	8101106231	Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м.	м <sup>3</sup>	39,00	34,83	1 358,37
4	8101402220	Изкопи с ширина 1.21-4.00м.в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м.	м <sup>3</sup>	11,00	40,68	447,48
5	8101402220	Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м.	м <sup>3</sup>	156,00	6,18	964,08
6	8101402220	Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м.	м <sup>3</sup>	42,00	8,91	374,22
7	8101110100	Прехвърляне на земни маси до 3м. хориз или 2м. вертикално земна почва	м <sup>3</sup>	0,00	6,8	0,00
8		Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт	м <sup>3</sup>	11,00	2,93	32,23
9	*103100088	Превоз на т.з.почви на 6км на депо	м <sup>3</sup>	148,00	2,6	384,80
10	8101409111	Разриване с булдозер на т.з.почви на депо	м <sup>3</sup>	65,00	2,78	180,70
11	810115124	Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване около тръбата -ръчно	м <sup>3</sup>	25,00	30,94	773,50
12	8101403210	Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване	м <sup>3</sup>	178,00	4,08	726,24
13	*103100088	Превоз на т.з.почви със самосвал на 6км за обратно засипване	м <sup>3</sup>	178,00	2,73	485,94
14		Обратно засипване т.з.почви -ръчно	м <sup>3</sup>	64,00	0,89	56,96
15	8101114112	Уплътняване с ръчна трамбовка	м <sup>3</sup>	64,00	3,52	225,28
16		Обратно засипване на т.з.почви - машинно	м <sup>3</sup>	178,00	3,33	592,74
17	8101114112	Уплътняване с пневматична трамбовка	м <sup>3</sup>	178,00	1,37	243,86
18	8101201210	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м.	м <sup>2</sup>	305,00	8,61	2 626,05
19	8244281030	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м.	бр.	3,00	1275,55	3 826,65
20		Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 315 SN 8	м.	75,00	54,81	4 110,75
21		Водочерпене при аварии на съществуващата В и К мрежа	мс	0,00	219,67	0,00
22		Ограда от инвентарни платна	м.	75,00	8,48	636,00
23	пом. с-ка№2	Сградно канализационно отклонение PE/PP ф160 SN 8- помощна количествена сметка №2-без асфалт	бр.	1,00	1207,02	1 207,02
24	8243195100	Възстановяване на асфалтова настилка в т.ч. баластрена основа 0.4м	м <sup>2</sup>	0,00	36,38	0,00
25		Изпитване на канализация	м	75,00	1,66	124,50

**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 7  
БИТОВА КАНАЛИЗАЦИЯ-КЛОН Б - 4**


№	код	Наименование	Мярка	Кол-во	единична цена	обща цена
		<b>Строително монтажни работи - Битова канализация</b>				
1	8413410000	Изрязване на асфалтова настилка	м	64,00	6,37	407,68
2	8243195200	Разрушаване на асфалтова настилка	м <sup>2</sup>	42,00	3,76	157,92
3	8101106231	Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м.	м <sup>3</sup>	17,00	34,83	592,11
4	8101402220	Изкопи с ширина 1.21-4.00м.в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м.	м <sup>3</sup>	15,00	40,68	610,20
5	8101402220	Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м.	м <sup>3</sup>	67,00	6,18	414,06
6	8101402220	Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м.	м <sup>3</sup>	60,00	8,91	534,60
7	8101110100	Прехвърляне на земни маси до 3м. хориз или 2м. вертикално земна почва	м <sup>3</sup>	0,00	6,8	0,00
8		Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт	м <sup>3</sup>	15,00	2,93	
9	*103100088	Превоз на т.з.почви на 6км на депо	м <sup>3</sup>	116,00	2,6	



10	8101409111	Разриване с булдозер на т.з.почви на депо	м³	62,00	2,78	172,36
11	810115124	Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване около тръбата -ръчно	м³	17,00	30,94	525,98
12	8101403210	Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване	м³	108,00	4,08	440,64
13	*103100088	Превоз на т.з.почви със самосвал на бкм за обратно засипване	м³	108,00	2,73	294,84
14		Обратно засипване т.з.почви -ръчно	м³	27,00	0,89	24,03
15	8101114112	Уплътняване с ръчна трамбовка	м³	27,00	3,52	95,04
16		Обратно засипване на т.з.почви - машинно	м³	108,00	3,33	359,64
17	8101114112	Уплътняване с пневматична трамбовка	м³	127,00	1,37	173,99
18	8101201210	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м.	м²	193,00	8,61	1 661,73
19	8244281030	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м.	бр.	1,00	1275,55	1 275,55
20		Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 315 SN 8	м.	32,00	54,81	1 753,92
21		Водочерпене при аварии на съществуващата В и К мрежа	мс	0,00	219,67	0,00
22		Ограда от инвентарни платна	м.	32,00	8,48	271,36
23	пом. с-ка№1	Сградно канализационно отклонение PE/PP ф160 SN 8- помощна количествена сметка №1	бр.	3,00	1498,24	4 494,72
24	8243195100	Възстановяване на асфалтова настилка в т.ч. баластрена основа 0.4м	м²	42,00	36,38	1 527,96
25		Изпитване канализация	м	32,00	1,66	53,12

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 8  
БИТОВА КАНАЛИЗАЦИЯ-КЛОН Б - 5

№	код	Наименование	Мярка	Кол-во	единична цена	обща цена
		<b>Строително монтажни работи - Битова канализация</b>				
1	8413410000	Изрязване на асфалтова настилка	м	52,00	6,37	331,24
2	8243195200	Разрушаване на асфалтова настилка	м²	35,00	3,76	131,60
3	8101106231	Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м.	м³	14,00	34,83	487,62
4	8101402220	Изкопи с ширина 1.21-4.00м.в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м.	м³	9,00	40,68	366,12
5	8101402220	Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м.	м³	56,00	6,18	346,08
6	8101402220	Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м.	м³	34,00	8,91	302,94
7	8101110100	Прехвърляне на земни маси до 3м. хориз.или 2м. вертикално земна почва	м³	0,00	6,8	0,00
8		Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт	м³	9,00	2,93	26,37
9	*103100088	Превоз на т.з.почви на бкм на депо	м³	102,00	2,6	265,20
10	8101409111	Разриване с булдозер на т.з.почви на депо	м³	30,00	2,78	83,40
11	810115124	Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване около тръбата -ръчно	м³	10,00	30,94	309,40
12	8101403210	Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване	м³	72,00	4,08	293,76
13	*103100088	Превоз на т.з.почви със самосвал на бкм за обратно засипване	м³	72,00	2,73	196,56
14		Обратно засипване т.з.почви -ръчно	м³	23,00	0,89	20,47
15	8101114112	Уплътняване с ръчна трамбовка	м³	23,00	3,52	80,96
16		Обратно засипване на т.з.почви - машинно	м³	72,00	3,33	239,76
17	8101114112	Уплътняване с пневматична трамбовка	м³	88,00	1,37	120,56
18	8101201210	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м.	м²	139,00	8,61	1 196,79
19	8244281030	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м.	бр.	2,00	1275,55	2 551,10
20		Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 315 SN 8	м.	27,00	54,81	1 479,87
21		Водочерпене при аварии на съществуващата В и К мрежа	мс	0,00	219,67	0,00




22		Ограда от инвентарни платна	м.	27,00	8,48	228,96
23	пом. с-ка№1	Сградно канализационно отклонение PE/PP ф160 SN 8- помощна количествена сметка №1-с асфалт	бр.	3,00	1498,24	4 494,72
24	8243195100	Възстановяване на асфалтова настилка в т.ч. баластрена основа 0.4м	м <sup>2</sup>	35,00	36,38	1 273,30
25		Изпитване канализация	м	27,00	1,66	44,82

**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 9  
БИТОВА КАНАЛИЗАЦИЯ-КЛОН Б-6**

№	код	Наименование	Мярка	Кол-во	единична цена	обща цена
<b>Строително монтажни работи - Битова канализация</b>						
1	8413410000	Изрязване на асфалтова настилка	м	144,00	6,37	917,28
2	8243195200	Разрушаване на асфалтова настилка	м <sup>2</sup>	94,00	3,76	353,44
3	8101106231	Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м.	м <sup>3</sup>	130,00	34,83	4 527,90
4	8101402220	Изкопи с ширина 1.21-4.00м.в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м.	м <sup>3</sup>	80,00	40,68	3 254,40
5	8101402220	Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м.	м <sup>3</sup>	520,00	6,18	3 213,60
6	8101402220	Изкоп с багер в т.з. почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м.	м <sup>3</sup>	318,00	8,91	2 833,38
7	8101110100	Прехвърляне на земни маси до 3м. хориз.или 2м. вертикално земна почва	м <sup>3</sup>	0,00	6,8	0,00
8		Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт	м <sup>3</sup>	80,00	2,93	234,40
9	*103100088	Превоз на т.з.почви на 6км на депо	м <sup>3</sup>	629,00	2,6	1 635,40
10	8101409111	Разриване с булдозер на т.з.почви на депо	м <sup>3</sup>	280,00	2,78	778,40
11	810115124	Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване около тръбата -ръчно	м <sup>3</sup>	85,00	30,94	2 629,90
12	8101403210	Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване	м <sup>3</sup>	773,00	4,08	3 153,84
13	*103100088	Превоз на т.з.почви със самосвал на 6км за обратно засипване	м <sup>3</sup>	773,00	2,73	2 110,29
14		Обратно засипване т.з.почви -ръчно	м <sup>3</sup>	213,00	0,89	189,57
15	8101114112	Уплътняване с ръчна трамбовка	м <sup>2</sup>	213,00	3,52	749,76
16		Обратно засипване на т.з.почви - машинно	м <sup>3</sup>	773,00	3,33	2 574,09
17	8101114112	Уплътняване с пневматична трамбовка	м <sup>2</sup>	816,00	1,37	1 117,92
18	8101201210	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м.	м <sup>2</sup>	1 290,00	8,61	11 106,90
19	8244281030	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м.	бр.	7,00	1275,55	8 928,85
20		Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 315 SN 8	м.	250,00	54,81	13 702,50
21		Водочерпене при аварии на съществуващата В и К мрежа	мс	1,00	219,67	219,67
22		Ограда от инвентарни платна	м.	250,00	8,48	2 120,00
23	пом. с-ка№1	Сградно канализационно отклонение PE/PP ф160 SN 8- помощна количествена сметка №1- улица с асфалт	бр.	20,00	1498,24	29 964,80
24	8243195100	Възстановяване на асфалтова настилка в т.ч. баластрена основа 0.4м	м <sup>2</sup>	94,00	36,38	3 419,72
25		Изпитване канализация	м	27,00	1,66	44,82

**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 10  
БИТОВА КАНАЛИЗАЦИЯ-КЛОН Б -7**


№	код	Наименование	Мярка	Кол-во	единична цена	обща цена
<b>Строително монтажни работи - Битова канализация</b>						
1	8413410000	Изрязване на асфалтова настилка	м	0,00	6,37	0,00
2	8243195200	Разрушаване на асфалтова настилка	м <sup>2</sup>	0,00	3,76	0,00
3	8101106231	Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м.	м <sup>3</sup>	102,00	34,83	3 552,66
4	8101402220	Изкопи с ширина 1.21-4.00м.в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м.	м <sup>3</sup>	60,00	40,68	2 440,80



5	8101402220	Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м.	м <sup>3</sup>	407,00	6,18	2 515,26
6	8101402220	Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м.	м <sup>3</sup>	242,00	8,91	2 156,22
7	8101110100	Прехвърляне на земни маси до 3м. хориз.или 2м. вертикално земна почва	м <sup>3</sup>	0,00	6,8	0,00
8		Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт	м <sup>3</sup>	60,00	2,93	175,80
9	*103100088	Превоз на т.з.почви на бкм на депо	м <sup>3</sup>	486,00	2,6	1 263,60
10	8101409111	Разриване с булдозер на т.з.почви на депо	м <sup>3</sup>	216,00	2,78	600,48
11	810115124	Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване около тръбата -ръчно	м <sup>3</sup>	67,00	30,94	2 072,98
12	8101403210	Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване	м <sup>3</sup>	629,00	4,08	2 566,32
13	*103100088	Превоз на т.з.почви със самосвал на бкм за обратно засипване	м <sup>3</sup>	629,00	2,73	1 717,17
14		Обратно засипване т.з.почви -ръчно	м <sup>3</sup>	167,00	0,89	148,63
15	8101114112	Уплътняване с ръчна трамбовка	м <sup>3</sup>	167,00	3,52	587,84
16		Обратно засипване на т.з.почви - машинно	м <sup>3</sup>	629,00	0,89	559,81
17	8101114112	Уплътняване с пневматична трамбовка	м <sup>3</sup>	629,00	1,37	861,73
18	8101201210	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м.	м <sup>2</sup>	998,00	8,61	8 592,78
19	8244281030	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м.	бр.	4,00	1275,55	5 102,20
20		Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 315 SN 8	м.	196,00	54,81	10 742,76
21		Водочерпене при аварии на съществуващата В и К мрежа	мс	0,00	219,67	0,00
22		Ограда от инвентарни платна	м.	196,00	8,48	1 662,08
23	пом. с-ка№2	Сградно канализационно отклонение PE/PP ф160 SN 8- помощна количествена сметка №2-улица без асфалт	бр.	11,00	1207,02	13 277,22
24	8243195100	Възстановяване на асфалтова настилка в т.ч. баластрена основа 0.4м	м <sup>2</sup>	0,00	36,38	0,00
25		Изпитване канализация	м	196,00	1,66	325,36

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 11  
БИТОВА КАНАЛИЗАЦИЯ-КЛОН Б-8

№	код	Наименование	Мярка	Кол-во	единична цена	обща цена
		<b>Строително монтажни работи - Битова канализация</b>				
1	8413410000	Изрязване на асфалтова настилка	м	0,00	6,37	0,00
2	8243195200	Разрушаване на асфалтова настилка	м <sup>2</sup>	0,00	3,76	0,00
3	8101106231	Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м.	м <sup>3</sup>	29,00	34,83	1 010,07
4	8101402220	Изкопи с ширина 1.21-4.00м.в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м.	м <sup>3</sup>	11,00	40,68	447,48
5	8101402220	Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м.	м <sup>3</sup>	114,00	6,18	704,52
6	8101402220	Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м.	м <sup>3</sup>	44,00	8,91	392,04
7	8101110100	Прехвърляне на земни маси до 3м. хориз.или 2м. вертикално земна почва	м <sup>3</sup>	0,00	6,8	0,00
8		Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт	м <sup>3</sup>	11,00	2,93	32,23
9	*103100088	Превоз на т.з.почви на бкм на депо	м <sup>3</sup>	119,00	2,6	309,40
10	8101409111	Разриване с булдозер на т.з.почви на депо	м <sup>3</sup>	53,00	2,78	147,34
11	810115124	Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване около тръбата -ръчно	м <sup>3</sup>	19,00	30,94	587,86
12	8101403210	Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване	м <sup>3</sup>	146,00	4,08	595,68
13	*103100088	Превоз на т.з.почви със самосвал на бкм за обратно засипване	м <sup>3</sup>	146,00	2,73	400,38
14		Обратно засипване т.з.почви -ръчно	м <sup>3</sup>	47,00	0,89	41,83
15	8101114112	Уплътняване с ръчна трамбовка	м <sup>3</sup>	47,00	3,52	165,44






16		Обратно засипване на т.з.почви - машинно	м <sup>3</sup>	146,00	3,33	486,18
17	8101114112	Уплътняване с пневматична трамбовка	м <sup>3</sup>	146,00	1,37	200,02
18	8101201210	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м.	м <sup>2</sup>	243,00	8,61	2 092,23
19	8244281030	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м.	бр.	1,00	1275,55	1 275,55
20		Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 315 SN 8	м.	55,00	54,81	3 014,55
21		Водочерпене при аварии на съществуващата В и К мрежа	мс	0,00	219,67	0,00
22		Ограда от инвентарни платна	м.	55,00	8,48	466,40
23	пом. с-ка№2	Сградно канализационно отклонение PE/PP ф160 SN 8- помощна количествена сметка №2-улица без асфалт	бр.	2,00	1207,02	2 414,04
24	8243195100	Възстановяване на асфалтова настилка в т.ч. баластрена основа 0.4м	м <sup>2</sup>	0,00	36,38	0,00
25		Изпитване канализация	м	55,00	1,66	91,30

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 12  
БИТОВА КАНАЛИЗАЦИЯ-КЛОН Б - 9

№	код	Наименование	Мярка	Кол-во	единична цена	обща цена
		<b>Строително монтажни работи - Битова канализация</b>				
1	8413410000	Изрязване на асфалтова настилка	м	0,00	6,37	0,00
2	8243195200	Разрушаване на асфалтова настилка	м <sup>2</sup>	0,00	3,76	0,00
3	8101106231	Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м.	м <sup>3</sup>	29,00	34,83	1 010,07
4	8101402220	Изкопи с ширина 1.21-4.00м.в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м.	м <sup>3</sup>	14,00	40,68	569,52
5	8101402220	Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м.	м <sup>3</sup>	117,00	6,18	723,06
6	8101402220	Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м.	м <sup>3</sup>	57,00	8,91	507,87
7	8101110100	Прехвърляне на земни маси до 3м. хориз.или 2м. вертикално земна почва	м <sup>3</sup>	0,00	6,8	0,00
8		Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт	м <sup>3</sup>	14,00	2,93	41,02
9	*103100088	Превоз на т.з.почви на бкм на депо	м <sup>3</sup>	130,00	2,6	338,00
10	8101409111	Разриване с булдозер на т.з.почви на депо	м <sup>3</sup>	58,00	2,78	161,24
11	810115124	Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване около тръбата -ръчно	м <sup>3</sup>	19,00	30,94	587,86
12	8101403210	Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване	м <sup>3</sup>	166,00	4,08	677,28
13	*103100088	Превоз на т.з.почви със самосвал на бкм за обратно засипване	м <sup>3</sup>	166,00	2,73	453,18
14		Обратно засипване т.з.почви -ръчно	м <sup>3</sup>	48,00	0,89	42,72
15	8101114112	Уплътняване с ръчна трамбовка	м <sup>3</sup>	48,00	3,52	168,96
16		Обратно засипване на т.з.почви - машинно	м <sup>3</sup>	166,00	3,33	552,78
17	8101114112	Уплътняване с пневматична трамбовка	м <sup>3</sup>	166,00	1,37	227,42
18	8101201210	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м.	м <sup>2</sup>	269,00	8,61	2 316,09
19	8244261030	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м.	бр.	1,00	1275,55	1 275,55
20		Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 315 SN 8	м.	57,00	54,81	3 124,17
21		Водочерпене при аварии на съществуващата В и К мрежа	мс	0,00	219,67	0,00
22		Ограда от инвентарни платна	м.	57,00	8,48	483,36
23	пом. с-ка№2	Сградно канализационно отклонение PE/PP ф160 SN 8- помощна количествена сметка №2- улица без асфалт	бр.	4,00	1207,02	4 828,08
24	8243195100	Възстановяване на асфалтова настилка в т.ч. баластрена основа 0.4м	м <sup>2</sup>	0,00	36,38	0,00
25		Изпитване канализация	м	57,00	1,66	94,62




КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 13  
БИТОВА КАНАЛИЗАЦИЯ-КЛОН Б- 10

№	код	Наименование	Мярка	Кол-во	единична цена	обща цена
		<b>Строително монтажни работи - Битова канализация</b>				
1	8413410000	Изрязване на асфалтова настилка	м	0,00	6,37	0,00
2	8243195200	Разрушаване на асфалтова настилка	м <sup>2</sup>	0,00	3,76	0,00
3	8101106231	Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м.	м <sup>3</sup>	20,00	34,83	696,60
4	8101402220	Изкопи с ширина 1.21-4.00м.в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м.	м <sup>3</sup>	10,00	40,68	406,80
5	8101402220	Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м.	м <sup>3</sup>	81,00	6,18	500,58
6	8101402220	Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м.	м <sup>3</sup>	42,00	8,91	374,22
7	8101110100	Прехвърляне на земни маси до 3м. хориз.или 2м. вертикално земна почва	м <sup>3</sup>	0,00	6,8	0,00
8		Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт	м <sup>3</sup>	10,00	2,93	29,30
9	*103100088	Превоз на т.з.почви на 6км на депо	м <sup>3</sup>	93,00	2,6	241,80
10	8101409111	Разриване с булдозер на т.з.почви на депо	м <sup>3</sup>	41,00	2,78	113,98
11	810115124	Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване около тръбата -ръчно	м <sup>3</sup>	14,00	30,94	433,16
12	8101403210	Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване	м <sup>3</sup>	117,00	4,08	477,36
13	*103100088	Превоз на т.з.почви със самосвал на 6км за обратно засипване	м <sup>3</sup>	117,00	2,73	319,41
14		Обратно засипване т.з.почви -ръчно	м <sup>3</sup>	33,00	0,89	29,37
15	8101114112	Уплътняване с ръчна трамбовка	м <sup>3</sup>	33,00	3,52	116,16
16		Обратно засипване на т.з.почви - машинно	м <sup>3</sup>	117,00	3,33	389,61
17	8101114112	Уплътняване с пневматична трамбовка	м <sup>3</sup>	117,00	1,37	160,29
18	8101201210	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м.	м <sup>2</sup>	189,00	8,61	1 627,29
19	8244281030	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м.	бр.	1,00	1275,55	1 275,55
20		Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 315 SN 8	м.	39,00	54,81	2 137,59
21		Водочерпене при аварии на съществуващата В и К мрежа	мс	0,00	219,67	0,00
22		Ограда от инвентарни платна	м.	39,00	8,48	330,72
23	пом. с-ка№2	Сградно канализационно отклонение PE/PP ф160 SN 8- помощна количествена сметка №2	бр.	1,00	1207,02	1 207,02
24	8243195100	Възстановяване на асфалтова настилка в т.ч. баластрена основа 0.4м	м <sup>2</sup>	0,00	36,38	0,00
25		Изпитване канализация	м	39,00	1,66	64,74

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 14  
БИТОВА КАНАЛИЗАЦИЯ-КЛОН Б-11

№	код	Наименование	Мярка	Кол-во	единична цена	обща цена
		<b>Строително монтажни работи - Битова канализация</b>				
1	8413410000	Изрязване на асфалтова настилка	м	1 116,00	6,37	7 108,92
2	8243195200	Разрушаване на асфалтова настилка	м <sup>2</sup>	725,00	3,76	2 726,00
3	8101106231	Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м.	м <sup>3</sup>	659,00	34,83	22 952,97
4	8101402220	Изкопи с ширина 1.21-4.00м.в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м.	м <sup>3</sup>	365,00	40,68	14 848,20
5	8101402220	Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м.	м <sup>3</sup>	2 636,00	6,18	16 290,48
6	8101402220	Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м.	м <sup>3</sup>	1 459,00	8,91	12 999,69
7	8101110100	Прехвърляне на земни маси до 3м. хориз.или 2м. вертикално земна почва	м <sup>3</sup>	0,00	6,8	0,00



8		Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт	м³	365,00	2,93	1 069,45
9	*103100088	Превоз на т.з.почви на бкм на депо	м³	3 413,00	2,6	8 873,80
10	8101409111	Разриване с булдозер на т.з.почви на депо	м³	1 535,00	2,78	4 267,30
11	810115124	Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване около тръбата -ръчно	м³	484,00	30,94	14 974,96
12	8101403210	Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване	м³	3 607,00	4,08	14 716,56
13	*103100088	Превоз на т.з.почви със самосвал на бкм за обратно засипване	м³	3 607,00	2,73	9 847,11
14		Обратно засипване т.з.почви -ръчно	м³	1 079,00	0,89	960,31
15	8101114112	Уплътняване с ръчна трамбовка	м²	1 079,00	3,52	3 798,08
16		Обратно засипване на т.з.почви - машинно	м³	3 607,00	3,33	12 011,31
17	8101114112	Уплътняване с пневматична трамбовка	м²	3 941,00	1,37	5 399,17
18	8101201210	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м.	м²	6 300,00	8,61	54 243,00
19	8244281030	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м.	бр.	34,00	1275,55	43 368,70
20		Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 315 SN 8	м.	1 268,00	54,81	69 499,08
21		Водочерпене при аварии на съществуващата В и К мрежа	мс	3,00	219,67	659,01
22		Ограда от инвентарни платна	м.	1 268,00	8,48	10 752,64
23	пом. с-ка№1	Сградно канализационно отклонение PE/PP ф160 SN 8- помощна количествена сметка №1	бр.	36,00	1498,24	53 936,64
24	пом. с-ка№2	Сградно канализационно отклонение PE/PP ф160 SN 8- помощна количествена сметка №2-без асфалт	бр.	29,00	1207,02	35 003,58
25	8243195100	Възстановяване на асфалтова настилка в т.ч. баластрена основа 0.4м	м²	725,00	36,38	26 375,50
26		Изпитване канализация	м	1 268,00	1,66	2 104,88

**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 15  
БИТОВА КАНАЛИЗАЦИЯ-КЛОН Б -12**

№	код	Наименование	Мярка	Кол-во		
		<b>Строително монтажни работи - Битова канализация</b>				
1	8413410000	Изрязване на асфалтова настилка	м	216,00	6,37	1 375,92
2	8243195200	Разрушаване на асфалтова настилка	м²	141,00	3,76	530,16
3	8101106231	Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м.	м³	56,00	34,83	1 950,48
4	8101402220	Изкопи с ширина 1.21-4.00м.в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м.	м³	37,00	40,68	1 505,16
5	8101402220	Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м.	м³	225,00	6,18	1 390,50
6	8101402220	Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м.	м³	147,00	8,91	1 309,77
7	8101110100	Прехвърляне на земни маси до 3м. хориз или 2м. вертикално земна почва	м³	0,00	6,8	0,00
8		Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт	м³	37,00	2,93	108,41
9	*103100088	Превоз на т.з.почви на бкм на депо	м³	278,00	2,6	722,80
10	8101409111	Разриване с булдозер на т.з.почви на депо	м³	124,00	2,78	344,72
11	810115124	Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване около тръбата -ръчно	м³	37,00	30,94	1 144,78
12	8101403210	Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване	м³	299,00	4,08	1 219,92
13	*103100088	Превоз на т.з.почви със самосвал на бкм за обратно засипване	м³	299,00	2,73	816,27
14		Обратно засипване т.з.почви -ръчно	м³	92,00	0,89	81,88
15	8101114112	Уплътняване с ръчна трамбовка	м²	92,00	3,52	323,84
16		Обратно засипване на т.з.почви - машинно	м³	299,00	3,33	995,67
17	8101114112	Уплътняване с пневматична трамбовка	м²	364,00	1,37	498,68
18	8101201210	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м.	м²	571,00	8,61	4916,31




19	8244281030	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м.	бр.	3,00	1275,55	3 826,65
20		Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 315 SN 8	м.	108,00	54,81	5 975,46
21		Водочерпене при аварии на съществуващата В и К мрежа	мс	0,00	219,67	0,00
22		Ограда от инвентарни платна	м.	108,00	8,48	915,84
23	пом. с-ка№1	Сградно канализационно отклонение PE/PP ф160 SN 8- помощна количествена сметка №1	бр.	4,00	1498,24	5 992,96
24	пом. с-ка№2	Сградно канализационно отклонение PE/PP ф160 SN 8- помощна количествена сметка №2- без асфалт	бр.	1,00	1207,02	1 207,02
25	8243195100	Възстановяване на асфалтова настилка в т.ч. баластрена основа 0.4м	м <sup>2</sup>	216,00	36,38	7 858,08
26		Изпитване канализация	м	108,00	1,66	179,28

**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 16  
БИТОВА КАНАЛИЗАЦИЯ-КЛОН Б-13**

№	код	Наименование	Мярка	Кол-во		
		<b>Строително монтажни работи - Битова канализация</b>				
1	8413410000	Изрязване на асфалтова настилка	м	566,00	6,37	3 605,42
2	8243195200	Разрушаване на асфалтова настилка	м <sup>2</sup>	388,00	3,76	1 383,68
3	8101106231	Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч. 0.00-2.00м.	м <sup>3</sup>	147,00	34,83	5 120,01
4	8101402220	Изкопи с ширина 1.21-4.00м. в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч. 2.01-4.00м.	м <sup>3</sup>	71,00	40,68	2 888,28
5	8101402220	Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м.	м <sup>3</sup>	588,00	6,18	3 633,84
6	8101402220	Изкоп с багер в т.з. почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м.	м <sup>3</sup>	286,00	8,91	2 548,26
7	8101110100	Прехвърляне на земни маси до 3м. хориз. или 2м. вертикално земна почва	м <sup>3</sup>	0,00	6,8	0,00
8		Натоварване на т.з. почви с багер на транспорт	м <sup>3</sup>	71,00	2,93	208,03
9	*103100088	Превоз на т.з. почви на бкм на депо	м <sup>3</sup>	655,00	2,6	1 703,00
10	8101409111	Разриване с булдозер на т.з. почви на депо	м <sup>3</sup>	291,00	2,78	808,98
11	810115124	Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване около тръбата -ръчно	м <sup>3</sup>	96,00	30,94	2 970,24
12	8101403210	Натоварване на т.з. почви с багер на транспорт за обратно засипване	м <sup>3</sup>	660,00	4,08	2 692,80
13	*103100088	Превоз на т.з. почви със самосвал на бкм за обратно засипване	м <sup>3</sup>	660,00	2,73	1 801,80
14		Обратно засипване т.з. почви -ръчно	м <sup>3</sup>	107,00	0,89	95,23
15	8101114112	Уплътняване с ръчна трамбовка	м <sup>3</sup>	107,00	3,52	376,64
16		Обратно засипване на т.з. почви - машинно	м <sup>3</sup>	660,00	3,33	2 197,80
17	8101114112	Уплътняване с пневматична трамбовка	м <sup>3</sup>	829,00	1,37	1 135,73
18	8101201210	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м.	м <sup>2</sup>	1 344,00	8,61	11 571,84
19	8244281030	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м.	бр.	5,00	1275,55	6 377,75
20		Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 315 SN 8	м.	283,00	54,81	15 511,23
21		Водочерпене при аварии на съществуващата В и К мрежа	мс	1,00	219,67	219,67
22		Ограда от инвентарни платна	м.	283,00	8,48	2 399,84
23	пом. с-ка№1	Сградно канализационно отклонение PE/PP ф160 SN 8- помощна количествена сметка №1- улица с асфалт	бр.	26,00	1498,24	38 954,24
24	8243195100	Възстановяване на асфалтова настилка в т.ч. баластрена основа 0.4м	м <sup>2</sup>	566,00	36,38	20 591,08
25		Изпитване канализация	м	283,00	1,66	469,78


**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 17  
БИТОВА КАНАЛИЗАЦИЯ-КЛОН Б-14**



№	код	Наименование	Мярка	Кол-во	единична цена	обща цена
		<b>Строително монтажни работи - Битова канализация</b>				
1	8413410000	Изрязване на асфалтова настилка	м	0,00	6,37	0,00
2	8243195200	Разрушаване на асфалтова настилка	м <sup>2</sup>	0,00	3,76	0,00
3	8101106231	Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м.	м <sup>3</sup>	26,00	34,83	905,58
4	8101402220	Изкопи с ширина 1.21-4.00м.в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м.	м <sup>3</sup>	11,00	40,68	447,48
5	8101402220	Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м.	м <sup>3</sup>	106,00	6,18	655,08
6	8101402220	Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м.	м <sup>3</sup>	44,00	8,91	392,04
7	8101110100	Прехвърляне на земни маси до 3м. хориз.или 2м. вертикално земна почва	м <sup>3</sup>	0,00	6,8	0,00
8		Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт	м <sup>3</sup>	11,00	2,93	32,23
9	*103100088	Превоз на т.з.почви на бкм на депо	м <sup>3</sup>	112,00	2,6	291,20
10	8101409111	Разриване с булдозер на т.з.почви на депо	м <sup>3</sup>	50,00	2,78	139,00
11	810115124	Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване около тръбата -ръчно	м <sup>3</sup>	20,00	30,94	618,80
12	8101403210	Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване	м <sup>3</sup>	140,00	4,08	571,20
13	*103100088	Превоз на т.з.почви със самосвал на бкм за обратно засипване	м <sup>3</sup>	140,00	2,73	382,20
14		Обратно засипване т.з.почви -ръчно	м <sup>3</sup>	51,00	0,89	45,39
15	8101114112	Уплътняване с ръчна трамбовка	м <sup>3</sup>	51,00	3,52	179,52
16		Обратно засипване на т.з.почви - машинно	м <sup>3</sup>	140,00	3,33	466,20
17	8101114112	Уплътняване с пневматична трамбовка	м <sup>3</sup>	140,00	1,37	191,80
18	8101201210	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м.	м <sup>2</sup>	230,00	8,61	1 980,30
19	8244281030	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м.	бр.	0,00	1275,55	0,00
20		Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 315 SN 8	м.	51,00	54,81	2 795,31
21		Водочерпене при аварии на съществуващата В и К мрежа	мс	0,00	219,67	0,00
22		Ограда от инвентарни платна	м.	51,00	8,48	432,48
23	пом. с-ка№2	Сградно канализационно отклонение PE/PP ф160 SN 8- помощна количествена сметка №2- без асфалт	бр.	1,00	1207,02	1 207,02
24	8243195100	Възстановяване на асфалтова настилка в т.ч. баластрена основа 0.4м	м <sup>2</sup>	0,00	36,38	0,00
25		Изпитване канализация	м	51,00	1,66	84,66

**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 18  
БИТОВА КАНАЛИЗАЦИЯ-КЛОН Б-15**

№	код	Наименование	Мярка	Кол-во	единична цена	обща цена
		<b>Строително монтажни работи - Битова канализация</b>				
1	8413410000	Изрязване на асфалтова настилка	м	0,00	6,37	0,00
2	8243195200	Разрушаване на асфалтова настилка	м <sup>2</sup>	0,00	3,76	0,00
3	8101106231	Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м.	м <sup>3</sup>	31,00	34,83	1 079,73
4	8101402220	Изкопи с ширина 1.21-4.00м.в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м.	м <sup>3</sup>	18,00	40,68	732,24
5	8101402220	Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м.	м <sup>3</sup>	125,00	6,18	772,50
6	8101402220	Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м.	м <sup>3</sup>	70,00	8,91	623,70
7	8101110100	Прехвърляне на земни маси до 3м. хориз.или 2м. вертикално земна почва	м <sup>3</sup>	0,00	6,8	0,00
8		Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт	м <sup>3</sup>	18,00	2,93	52,74



9	*103100088	Превоз на т.з.почви на бкм на депо	м³	147,00	2,6	382,20
10	8101409111	Разриване с булдозер на т.з.почви на депо	м³	65,00	2,78	180,70
11	810115124	Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване около тръбата -ръчно	м³	20,00	30,94	618,80
12	8101403210	Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване	м³	188,00	4,08	767,04
13	*103100088	Превоз на т.з.почви със самосвал на бкм за обратно засипване	м³	188,00	2,73	513,24
14		Обратно засипване т.з.почви -ръчно	м³	51,00	0,89	45,39
15	8101114112	Уплътняване с ръчна трамбовка	м³	51,00	3,52	179,52
16		Обратно засипване на т.з.почви - машинно	м³	188,00	3,33	626,04
17	8101114112	Уплътняване с пневматична трамбовка	м³	188,00	1,37	257,56
18	8101201210	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м.	м²	300,00	8,61	2 583,00
19	8244281030	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м.	бр.	1,00	1275,55	1 275,55
20		Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 315 SN 8	м.	60,00	54,81	3 288,60
21		Водочерпене при аварии на съществуващата В и К мрежа	мс	0,00	219,67	0,00
22		Ограда от инвентарни платна	м.	60,00	8,48	508,80
23	пом. с-ка№2	Сградно канализационно отклонение PE/PP ф160 SN 8- помощна количествена сметка №2- без асфалт	бр.	3,00	1207,02	3 621,06
24	8243195100	Възстановяване на асфалтова настилка в т.ч. баластрена основа 0.4м	м²	0,00	36,38	0,00
25		Изпитване канализация	м	60,00	1,66	99,60

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 19  
БИТОВА КАНАЛИЗАЦИЯ-КЛОН -16

№	код	Наименование	Мярка	Кол-во	единична цена	обща цена
		<b>Строително монтажни работи - Битова канализация</b>				
1	8413410000	Изрязване на асфалтова настилка	м	466,00	6,37	2 968,42
2	8243195200	Разрушаване на асфалтова настилка	м²	303,00	3,76	1 139,28
3	8101106231	Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м.	м³	121,00	34,83	4 214,43
4	8101402220	Изкопи с ширина 1.21-4.00м.в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м.	м³	71,00	40,68	2 888,28
5	8101402220	Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м.	м³	485,00	6,18	2 997,30
6	8101402220	Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м.	м³	285,00	8,91	2 539,35
7	8101110100	Прехвърляне на земни маси до 3м. хориз.или 2м. вертикално земна почва	м³	0,00	6,8	0,00
8		Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт	м³	71,00	2,93	208,03
9	*103100088	Превоз на т.з.почви на бкм на депо	м³	577,00	2,6	1 500,20
10	8101409111	Разриване с булдозер на т.з.почви на депо	м³	257,00	2,78	714,46
11	810115124	Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване около тръбата -ръчно	м³	79,00	30,94	2 444,26
12	8101403210	Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване	м³	607,00	4,08	2 476,56
13	*103100088	Превоз на т.з.почви със самосвал на бкм за обратно засипване	м³	607,00	2,73	1 657,11
14		Обратно засипване т.з.почви -ръчно	м³	198,00	0,89	176,22
15	8101114112	Уплътняване с ръчна трамбовка	м³	198,00	3,52	696,96
16		Обратно засипване на т.з.почви - машинно	м³	607,00	3,33	2 021,31
17	8101114112	Уплътняване с пневматична трамбовка	м³	746,00	1,37	1 022,02
18	8101201210	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м.	м²	1 185,00	8,61	10 202,85
19	8244281030	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м.	бр.	5,00	1275,55	6 377,75




20		Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 315 SN 8	м.	233,00	54,81	12 770,73
21		Водочерпене при аварии на съществуващата В и К мрежа	мс	1,00	219,67	219,67
22		Ограда от инвентарни платна	м.	233,00	8,48	1 975,84
23	пом. с-ка№2	Сградно канализационно отклонение PE/PP ф160 SN 8- помощна количествена сметка №1-асфалт	бр.	10,00	1498,24	14 982,40
		Възстановяване на асфалтова				
24	8243195100	настилка в т.ч. баластрена основа 0.4м	м <sup>2</sup>	466,00	36,38	16 953,08
25		Изпитване канализация	м	233,00	1,66	386,78

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 21  
БИТОВА КАНАЛИЗАЦИЯ-КЛОН Б-18

№	код	Наименование	Мярка	Кол-во	единична цена	обща цена
		Строително монтажни работи - Битова канализация				
1	8413410000	Изрязване на асфалтова настилка	м	266,00	6,37	1 694,42
2	8243195200	Разрушаване на асфалтова настилка	м <sup>2</sup>	173,00	3,76	650,48
3	8101106231	Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м.	м <sup>3</sup>	69,00	34,83	2 403,27
4	8101402220	Изкопи с ширина 1.21-4.00м в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м.	м <sup>3</sup>	43,00	40,68	1 749,24
5	8101402220	Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м.	м <sup>3</sup>	277,00	6,18	1 711,86
6	8101402220	Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м.	м <sup>3</sup>	174,00	8,91	1 550,34
7	8101110100	Прехвърляне на земни маси до 3м. хориз.или 2м. вертикално земна почва	м <sup>3</sup>	0,00	6,8	0,00
8		Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт	м <sup>3</sup>	43,00	2,93	125,99
9	*103100088	Превоз на т.з.почви на бкм на депо	м <sup>3</sup>	338,00	2,6	878,80
10	8101409111	Разриване с булдозер на т.з.почви на депо	м <sup>3</sup>	150,00	2,78	417,00
11	810115124	Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване около тръбата -ръчно	м <sup>3</sup>	46,00	30,94	1 423,24
12	8101403210	Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване	м <sup>3</sup>	360,00	4,08	1 468,80
13	*103100088	Превоз на т.з.почви със самосвал на бкм за обратно засипване	м <sup>3</sup>	360,00	2,73	982,80
14		Обратно засипване т.з.почви -ръчно	м <sup>3</sup>	113,00	0,89	100,57
15	8101114112	Уплътняване с ръчна трамбовка	м <sup>3</sup>	113,00	3,52	397,76
16		Обратно засипване на т.з.почви - машинно	м <sup>3</sup>	360,00	3,33	1 198,80
17	8101114112	Уплътняване с пневматична трамбовка	м <sup>3</sup>	440,00	1,37	602,80
18	8101201210	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м.	м <sup>2</sup>	693,00	8,61	5 966,73
19	8244281030	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м.	бр.	3,00	1275,55	3 826,65
20		Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 315 SN 8	м.	133,00	54,81	7 289,73
21		Водочерпене при аварии на съществуващата В и К мрежа	мс		219,67	0,00
22		Ограда от инвентарни платна	м.	133,00	8,48	1 127,84
23	пом. с-ка№1	Сградно канализационно отклонение PE/PP ф160 SN 8- помощна количествена сметка №1	бр.	8,00	1498,24	11 985,92
		Възстановяване на асфалтова				
24	8243195100	настилка в т.ч. баластрена основа 0.4м	м <sup>2</sup>	173,00	36,38	6 293,74
25		Изпитване канализация	м	133,00	1,66	220,78

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 22  
БИТОВА КАНАЛИЗАЦИЯ-КЛОН Б-19


№	код	Наименование	Мярка	Кол-во	единична цена	обща цена
		Строително монтажни работи - Битова канализация				
1	8413410000	Изрязване на асфалтова настилка	м	0,00	6,37	0,00
2	8243195200	Разрушаване на асфалтова настилка	м <sup>2</sup>	0,00	3,76	0,00
3	8101106231	Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м.	м <sup>3</sup>	34,00	34,83	1 184,22



4	8101402220	Изкопи с ширина 1.21-4.00м.в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м.	м³	15,00	40,68	610,20
5	8101402220	Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м.	м³	156,00	6,18	840,48
6	8101402220	Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м.	м³	60,00	8,91	534,60
7	8101110100	Прехвърляне на земни маси до 3м. хориз.или 2м. вертикално земна почва	м³	0,00	6,8	0,00
8		Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт	м³	15,00	2,93	43,95
9	*103100088	Превоз на т.з.почви на бкм на депо	м³	147,00	2,6	382,20
10	8101409111	Разриване с булдозер на т.з.почви на депо	м³	66,00	2,78	183,48
11	810115124	Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване около тръбата -ръчно	м³	22,00	30,94	680,68
12	8101403210	Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване	м³	184,00	4,08	750,72
13	*103100088	Превоз на т.з.почви със самосвал на бкм за обратно засипване	м³	184,00	2,73	502,32
14		Обратно засипване т.з.почви -ръчно	м³	56,00	0,89	49,84
15	8101114112	Уплътняване с ръчна трамбовка	м³	56,00	3,52	197,12
16		Обратно засипване на т.з.почви - машинно	м³	184,00	3,33	612,72
17	8101114112	Уплътняване с пневматична трамбовка	м³	184,00	1,37	252,08
18	8101201210	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м.	м²	302,00	8,61	2 600,22
19	8244281030	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м.	бр.	0,00	1275,55	0,00
20		Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 315 SN 8	м.	66,00	54,81	3 617,46
21		Водочерпене при аварии на съществуващата В и К мрежа	мс	0,00	219,67	0,00
22		Ограда от инвентарни платна	м.	66,00	8,48	559,68
23	пом. с-ка№2	Сградно канализационно отклонение PE/PP ф160 SN 8- помощна количествена сметка №2- без асфалт Възстановяване на асфалтова	бр.	3,00	1207,02	3 621,06
24	8243195100	настилка в т.ч. баластрена основа 0.4м	м²	0,00	36,38	0,00
25		Изпитване канализация	м	66,00	1,66	109,56

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 23  
БИТОВА КАНАЛИЗАЦИЯ-КЛОН Б-20

№	код	Наименование	Мярка	Кол-во	единична цена	обща цена
		<b>Строително монтажни работи - Битова канализация</b>				
1	8413410000	Изрязване на асфалтова настилка	м	0,00	6,37	0,00
2	8243195200	Разрушаване на асфалтова настилка	м²	0,00	3,76	0,00
3	8101106231	Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м.	м³	28,00	34,83	975,24
4	8101402220	Изкопи с ширина 1.21-4.00м.в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м.	м³	14,00	40,68	569,52
5	8101402220	Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м.	м³	112,00	6,18	692,16
6	8101402220	Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м.	м³	55,00	8,91	490,05
7	8101110100	Прехвърляне на земни маси до 3м. хориз.или 2м. вертикално земна почва	м³	0,00	6,8	0,00
8		Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт	м³	14,00	2,93	41,02
9	*103100088	Превоз на т.з.почви на бкм на депо	м³	125,00	2,6	325,00
10	8101409111	Разриване с булдозер на т.з.почви на депо	м³	55,00	2,78	152,90
11	810115124	Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване около тръбата -ръчно	м³	18,00	30,94	656,92
12	8101403210	Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване	м³	158,00	4,08	644,64






13	*103100088	Превоз на т.з.почви със самосвал на бкм за обратно засипване	м³	158,00	2,73	431,34
14		Обратно засипване т.з.почви -ръчно	м³	46,00	0,89	40,94
15	8101114112	Уплътняване с ръчна трамбовка	м³	46,00	3,52	161,92
16		Обратно засипване на т.з.почви - машинно	м³	158,00	3,33	526,14
17	8101114112	Уплътняване с пневматична трамбовка	м³	158,00	1,37	216,46
18	8101201210	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м.	м²	256,00	8,61	2 204,16
19	8244281030	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м.	бр.	0,00	1275,55	0,00
20		Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 315 SN 8	м.	54,00	54,81	2 959,74
21		Водочерпене при аварии на съществуващата В и К мрежа	мс	0,00	219,67	0,00
22		Ограда от инвентарни платна	м.	54,00	8,48	457,92
23	пом. с-ка№2	Сградно канализационно отклонение PE/PP ф160 SN 8- помощна количествена сметка №2- без асфалт	бр.	3,00	1207,02	3 621,06
24	8243195100	Възстановяване на асфалтова настилка в т.ч. баластрена основа 0.4м	м²	0,00	36,38	0,00
25		Изпитване канализация	м	54,00	1,66	89,64

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 34  
БИТОВА КАНАЛИЗАЦИЯ-КЛОН Б -31


№	код	Наименование	Мярка	Кол-во	единична цена	обща цена
		<b>Строително монтажни работи - Битова канализация</b>				
1	8413410000	Изрязване на асфалтова настилка	м	574,00	6,37	3 656,38
2	8243195200	Разрушаване на асфалтова настилка	м²	373,00	3,76	1 402,48
3	8101106231	Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м.	м³	149,00	34,83	5 189,67
4	8101402220	Изкопи с ширина 1.21-4.00м.в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м.	м³	75,00	40,68	3 051,00
5	8101402220	Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м.	м³	596,00	6,18	3 683,28
6	8101402220	Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м.	м³	298,00	8,91	2 655,18
7	8101110100	Прехвърляне на земни маси до 3м.				
8		хориз. или 2м. вертикално земна почва	м³	0,00	6,8	0,00
9	*103100088	Натоварване на т.з.почви с багер на	м³	75,00	2,93	219,75
10	8101409111	Превоз на т.з.почви на бкм на депо	м³	670,00	2,6	1 742,00
11	8101409111	Разриване с булдозер на т.з.почви на депо	м³	298,00	2,78	828,44
12	810115124	Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване около тръбата -ръчно	м³	98,00	30,94	3 032,12
13	8101403210	Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване	м³	680,00	4,08	2 774,40
14	*103100088	Превоз на т.з.почви със самосвал на бкм за обратно засипване	м³	680,00	2,73	1 856,40
15	8101114112	Обратно засипване т.з.почви -ръчно	м³	244,00	0,89	217,16
16	8101114112	Уплътняване с ръчна трамбовка	м³	244,00	3,52	858,88
17		Обратно засипване на т.з.почви - машинно	м³	680,00	3,33	2 264,40
18	8101114112	Уплътняване с пневматична трамбовка	м³	852,00	1,37	1 167,24
19	8101201210	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м.	м²	1 376,00	8,61	11 847,36
20	8244281030	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м.	бр.	7,00	1275,55	8 928,85
21		Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 315 SN 8	м.	287,00	54,81	15 730,47
22		Водочерпене при аварии на съществуващата В и К мрежа	мс	0,00	219,67	0,00
23	пом. с-ка№1	Ограда от инвентарни платна	м.	287,00	8,48	2 433,76
24	8243195100	Сградно канализационно отклонение PE/PP ф160 SN 8- помощна количествена сметка №1- с асфалт	бр.	27,00	1498,24	40 452,48
25		Възстановяване на асфалтова настилка в т.ч. баластрена основа 0.4м	м²	373,00	36,38	13 569,74



25		Изпитване канализация	м	287,00	1,66	476,42
<b>КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 37</b>						
<b>НАПОРНА КАНАЛИЗАЦИЯ КЛОН Н - 1</b>						
№	код	Наименование	Мярка	Кол-во	единична цена	обща цена
<b>Строително монтажни работи - Напорна канализация</b>						
1	8413410000	Изрязване на асфалтова настилка	м	47,00	6,37	299,39
2	8243195200	Разрушаване на асфалтова настилка	м2	32,00	3,76	120,32
3	8101106231	Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м.	м³	6,00	34,83	208,98
4	8101402220	Изкопи с ширина 1.21-4.00м.в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м.	м³	0,00	40,68	0,00
5	8101402220	Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м.	м³	26,00	6,18	160,68
6	8101402220	Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м.	м³	0,00	8,91	0,00
7	8101110100	Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт	м³	0,00	2,93	0,00
8		Превоз на т.з.почви на бкм на депо	м³	23,00	2,6	59,80
9	*103100088	Разриване с булдозер на т.з.почви на депо	м³	9,00	2,78	25,02
10	8101409111	Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване около тръбата -ръчно	м³	5,00	30,94	154,70
11	810115124	Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване	м³	16,00	4,08	65,28
12	8101403210	Превоз на т.з.почви със самосвал на бкм за обратно засипване	м³	16,00	2,73	43,68
13	*103100088	Обратно засипване т.з.почви -ръчно	м³	8,00	0,89	7,12
14		Уплътняване с ръчна трамбовка	м³	8,00	3,52	28,16
15	8101114112	Обратно засипване на т.з.почви - машинно	м³	16,00	3,33	53,28
16		Уплътняване с пневматична трамбовка	м³	24,00	1,37	32,88
17	8101114112	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м.	м²	0,00	8,61	0,00
18	8101201210	Компактна помпена станция Шахта DN1000 с една работна помпа- и резервна на склад GRUNDFOS-SEG.40.09.E 2.50B с необходимите арматури.	бр.	1,00	12 929,57	12 929,57
19		Доставка и монтаж на тръби PEHD тип 100 DN63	м.	24,00	5,87	140,88
20		Водочерпене при аварии на съществуващата В и К мрежа	мс	0,00	219,67	0,00
21		Ограда от инвентарни платна	м.	24,00	8,48	203,52
22		Сградно канализационно отклонение PE/PP ф160 SN 8- помощна количествена сметка №1	бр.	0,00	1498,24	0,00
23	8243195100	Възстановяване на асфалтова настилка в т.ч. баластрена основа 0.4м	м²	32,00	36,38	1 164,16
24		Изпитване на канализация	м	24,00	1,66	39,84
25	KCC-Ел. Част	ПС№1-Ел. Част	лв		2 517,97	2 517,97
<b>ОБЩО</b>			<b>лв</b>			

**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 38**  
**НАПОРНА КАНАЛИЗАЦИЯ КЛОН Н - 2**


№	код	Наименование	Мярка	Кол-во	единична цена	обща цена
<b>Строително монтажни работи - Напорна канализация</b>						
1	8413410000	Изрязване на асфалтова настилка	м	110,00	6,37	700,70
2	8243195200	Разрушаване на асфалтова настилка	м2	72,00	3,76	270,72
3	8101106231	Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м.	м³	15,00	34,83	522,45
4	8101402220	Изкопи с ширина 1.21-4.00м.в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м.	м³	8,00	40,68	325,44
5	8101402220	Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м.	м³	62,00	6,18	383,16
6	8101402220	Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м.	м³	31,00	8,91	276,21



7	8101110100	Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт	м³	8,00	2,93	23,44
8		Превоз на т.з.почви на бкм на депо	м³	85,00	2,6	221,00
9	*103100088	Разриване с булдозер на т.з.почви на депо	м³	31,00	2,78	86,18
10	8101409111	Доставка пясък ( дребни фракции) и	м³	11,00	30,94	340,34
11	810115124	Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване	м³	59,00	4,08	240,72
12	8101403210	Превоз на т.з.почви със самосвал на бкм за обратно засипване	м³	59,00	2,73	161,07
13	*103100088	Обратно засипване т.з.почви -ръчно	м³	18,00	0,89	16,02
14		Уплътняване с ръчна трамбовка	м³	18,00	3,52	63,36
15	8101114112	Обратно засипване на т.з.почви - машинно	м³	81,00	3,33	269,73
16		Уплътняване с пневматична трамбовка	м³	96,00	1,37	131,52
17	8101114112	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м.	м²	266,00	8,61	2 290,26
18	8101201210	Компактна помпена станция Шахта DN1000 с една работна помпа- и резервна на склад GRUNDFOS-SEG.40.12.E.2.50B с необходимите арматури.	бр.	1,00	12 929,57	12 929,57
19		Доставка и монтаж на тръби PEHD тип 100 DN63	м.	55,00	5,87	322,85
20		Водочерпене при аварии на съществуващата В и К мрежа	МС	0,00	219,67	0,00
21		Ограда от инвентарни платна	м.	55,00	8,48	466,40
22		Сградно канализационно отклонение PE/PP ф160 SN 8- помощна количествена сметка №1	бр.	0,00	1498,24	0,00
23	8243195100	Възстановяване на асфалтова настилка в т.ч. баластрена основа 0.4м	м²	72,00	36,38	2 619,36
24		Изпитване на канализация	м	55,00	1,66	91,30
25	KCC-Ел. Част	ПС №2-Ел част	лв		2 517,97	2 517,97

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 39  
НАПОРНА КАНАЛИЗАЦИЯ КЛОН № - 3

№		Наименование	Мярка	Кол-во	единична цена	обща цена
		<b>Строително монтажни работи - Напорна канализация</b>				
1	8413410000	Изрязване на асфалтова настилка	м	94,00	6,37	598,78
2	8243195200	Разрушаване на асфалтова настилка	м2	61,00	3,76	229,36
3	8101106231	Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м.	м³	13,00	34,83	452,79
4	8101402220	Изкопи с ширина 1.21-4.00м.в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м.	м³	7,00	40,68	284,76
5	8101402220	Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м.	м³	52,00	6,18	321,36
6	8101402220	Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м.	м³	30,00	8,91	267,30
7	8101110100	Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт	м³	7,00	2,93	20,51
8		Превоз на т.з.почви на бкм на депо	м³	78,00	2,6	202,80
9	*103100088	Разриване с булдозер на т.з.почви на депо	м³	29,00	2,78	80,62
10	8101409111	Доставка пясък ( дребни фракции) и	м³	9,00	30,94	278,46
11	810115124	Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване	м³	16,00	4,08	65,28
12	8101403210	Превоз на т.з.почви със самосвал на бкм за обратно засипване	м³	16,00	2,73	43,68
13	*103100088	Обратно засипване т.з.почви -ръчно	м³	15,00	0,89	13,35
14		Уплътняване с ръчна трамбовка	м³	15,00	3,52	52,80
15	8101114112	Обратно засипване на т.з.почви - машинно	м³	76,00	3,33	253,08
16		Уплътняване с пневматична трамбовка	м³	91,00	1,37	124,67
17	8101114112	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м.	м²	47,00	8,61	404,67
18	8101201210	Компактна помпена станция Шахта DN1000 с една работна помпа- и резервна на склад GRUNDFOS-SEG.40.15.E.2.50B с необходимите арматури.	бр.	1,00	12 929,57	12 929,57
19		Доставка и монтаж на тръби PEHD тип 100 DN63	м.	47,00	5,87	275,89




20		Водочерпене при аварии на съществуващата В и К мрежа	мс	0,00	219,67	0,00
21		Ограда от инвентарни платна	м.	47,00	8,48	398,56
22		Сградно канализационно отклонение PE/PP ф160 SN 8- помощна количествена сметка №1	бр.	0,00	1498,24	0,00
23	8243195100	Възстановяване на асфалтова настилка в т.ч. баластрена основа 0.4м	м <sup>2</sup>	61,00	36,38	2 219,18
24		Изпитване на канализация	м.л	47,00	1,66	78,02
25	KCC-Ел. Част	ПС №3 - Ел. Част	лв		3 426,62	3 426,62

**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 40**  
**ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ -Пр. Д - 1**

№	код	Наименование	Мярка	Кол-во	единична цена	обща цена
		<b>Строително монтажни работи</b>				
1	8413410000	Изрязване на асфалтова настилка	м	0,00	6,37	0,00
2	8243195200	Разрушаване на асфалтова настилка	м <sup>2</sup>	0,00	3,76	0,00
3	8101106231	Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м.	м <sup>3</sup>	52,00	34,83	1 811,16
4	8101402220	Изкопи с ширина 1.21-4.00м.в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м.	м <sup>3</sup>	9,00	40,68	366,12
5	8101402220	Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м.	м <sup>3</sup>	208,00	6,18	1 285,44
6	8101402220	Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м.	м <sup>3</sup>	35,00	8,91	311,85
7	8101110100	Прехвърляне на земни маси до 3м. хориз.или 2м. вертикално земна почва	м <sup>3</sup>	0,00	6,8	0,00
8		Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт	м <sup>3</sup>	9,00	2,93	26,37
9	*103100088	Превоз на т.з.почви на бкм на депо	м <sup>3</sup>	223,00	2,6	579,80
10	8101409111	Разриване с булдозер на т.з.почви на депо	м <sup>3</sup>	121,00	2,78	336,38
11	810115124	Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване около тръбата -ръчно	м <sup>3</sup>	53,00	30,94	1 639,82
12	8101403210	Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване	м <sup>3</sup>	209,00	4,08	852,72
13	*103100088	Превоз на т.з.почви със самосвал на бкм за обратно засипване	м <sup>3</sup>	209,00	2,73	570,57
14		Обратно засипване т.з.почви -ръчно	м <sup>3</sup>	87,00	0,89	77,43
15	8101114112	Уплътняване с ръчна трамбовка	м <sup>3</sup>	87,00	3,52	306,24
16		Обратно засипване на т.з.почви - машинно	м <sup>3</sup>	209,00	3,33	695,97
17	8101114112	Уплътняване с пневматична трамбовка	м <sup>3</sup>	209,00	1,37	286,33
18	8101201210	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м.	м <sup>2</sup>	374,00	8,61	3 220,14
19	8244281030	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м.	бр.	4,00	1275,55	5 102,20
20		Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 315 SN 8	м.	102,00	54,81	5 590,62
21		Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 400 SN 8	м.	0,00	75,54	0,00
22		Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 630 SN 8	м.	0,00	150,31	0,00
23	пом. с-ка№5	Дъждоприемна решетка с уток по количествена сметка №5	бр.	2,00	1 330,01	2 660,02
24	пом. с-ка№7	Дъждоприемна решетка с уток по детайл- помощна сметка №7	бр.	1,00	2 386,11	2 386,11
25	пом. с-ка№8	Бетоново заустване по детайл- помощна количествена сметка№8	бр.	1,00	959,27	959,27
26	8243195100	Възстановяване на асфалтова настилка в т.ч. баластрена основа 0.4м	м <sup>2</sup>	0,00	36,38	0,00
27		Изпитване на канализация	м	102,00	1,66	169,32

**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 41**  
**ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ - Пр. Д - 2**


№	код	Наименование	Мярка	Кол-во	единична цена	обща цена
		<b>Строително монтажни работи</b>				
1	8413410000	Изрязване на асфалтова настилка	м	160,00	6,37	



2	8243195200	Разрушаване на асфалтова настилка Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени	м <sup>2</sup>	104,00	3,76	391,04
3	8101106231	т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м. Изкопи с ширина 1.21-4.00м. в укрепени	м <sup>3</sup>	134,00	34,83	6 408,72
4	8101402220	т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м.	м <sup>3</sup>	42,00	40,68	1 708,56
5	8101402220	Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м.	м <sup>3</sup>	736,00	6,18	4 548,48
6	8101402220	Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м.	м <sup>3</sup>	167,00	8,91	1 487,97
7	8101110100	Прехвърляне на земни маси до 3м. хориз.или 2м. вертикално земна почва	м <sup>3</sup>	0,00	6,8	0,00
8		Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт	м <sup>3</sup>	42,00	2,93	123,06
9	*103100088	Превоз на т.з.почви на бкм на депо	м <sup>3</sup>	679,00	2,6	1 765,40
10	8101409111	Разриване с булдозер на т.з.почви на депо	м <sup>3</sup>	302,00	2,78	839,56
11	810115124	Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване около тръбата -ръчно	м <sup>3</sup>	122,00	30,94	3 774,68
12	8101403210	Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване	м <sup>3</sup>	750,00	4,08	3 060,00
13	*103100088	Превоз на т.з.почви със самосвал на бкм за обратно засипване	м <sup>3</sup>	750,00	2,73	2 047,50
14		Обратно засипване т.з.почви -ръчно	м <sup>3</sup>	305,00	0,89	271,45
15	8101114112	Уплътняване с ръчна трамбовка	м <sup>3</sup>	305,00	3,52	1 073,60
16		Обратно засипване на т.з.почви - машинно	м <sup>3</sup>	750,00	3,33	2 497,50
17	8101114112	Уплътняване с пневматична трамбовка	м <sup>3</sup>	798,00	1,37	1 093,26
18	8101201210	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м.	м <sup>2</sup>	1 392,00	8,61	11 985,12
19	8244281030	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м.	бр.	9,00	1275,55	11 479,95
20		Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 315 SN 8	м.	359,00	54,81	19 676,79
21		Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 400 SN 8	м.	0,00	75,54	0,00
22		Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 630 SN 8	м.	0,00	150,31	0,00
23	пом. с-ка№4	Дъждоприемнен отток-помощна количествена сметка №4	бр.	12,00	1 756,02	21 072,24
24	пом. с-ка№8	Бетоново заустване по детайл- помощна количествена сметка№8	бр.	1,00	959,27	959,27
25	8243195100	Възстановяване на асфалтова настилка в т.ч. баластрена основа 0.4м	м <sup>2</sup>	104,00	36,38	3 783,52
26		Излитване на канализация	м	359,00	1,66	595,94

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 42  
ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ - Пр. Д - 3


№	код	Наименование	Мярка	Кол-во	единична цена	обща цена
		<b>Строително монтажни работи</b>				
1	8413410000	Изрязване на асфалтова настилка	м	422,00	6,37	2 688,14
2	8243195200	Разрушаване на асфалтова настилка Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени	м <sup>2</sup>	274,00	3,76	1 030,24
3	8101106231	т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м. Изкопи с ширина 1.21-4.00м. в укрепени	м <sup>3</sup>	346,00	34,83	12 051,18
4	8101402220	т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м.	м <sup>3</sup>	123,00	40,68	5 003,64
5	8101402220	Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м.	м <sup>3</sup>	1 386,00	6,18	8 565,48
6	8101402220	Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м.	м <sup>3</sup>	490,00	8,91	4 365,90
7	8101110100	Прехвърляне на земни маси до 3м. хориз.или 2м. вертикално земна почва	м <sup>3</sup>	0,00	6,8	0,00
8		Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт	м <sup>3</sup>	123,00	2,93	360,39
9	*103100088	Превоз на т.з.почви на бкм на депо	м <sup>3</sup>	1 583,00	2,6	4 063,80
10	8101409111	Разриване с булдозер на т.з.почви на депо	м <sup>3</sup>	704,00	2,78	1 957,12



11	810115124	Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване около тръбата -ръчно	м³	272,00	30,94	8 415,68
12	8101403210	Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване	м³	1 549,00	4,08	6 319,92
13	*103100088	Превоз на т.з.почви със самосвал на бкм за обратно засипване	м³	1 549,00	2,73	4 228,77
14		Обратно засипване т.з.почви -ръчно	м³	604,00	0,89	537,56
15	8101114112	Уплътняване с ръчна трамбовка	м³	604,00	3,52	2 126,08
16		Обратно засипване на т.з.почви - машинно	м³	1 549,00	3,33	5 158,17
17	8101114112	Уплътняване с пневматична трамбовка	м³	1 675,00	1,37	2 294,75
18	8101201210	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м.	м²	2 801,00	8,61	24 116,61
19	8244281030	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м.	бр.	18,00	1275,55	22 959,90
20		Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 315 SN 8	м.	422,00	54,81	23 129,82
21		Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 400 SN 8	м.	192,00	75,54	14 503,68
22		Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 500 SN 8	м.	46,00	108,77	5 003,42
23	пом. с-ка№4	Дъждоприемнен отток-помощна количествена сметка №4	бр.	25,00	1756,02	43 900,50
24	пом. с-ка№8	Бетоново заустване по детайл-помощна количествена сметка№8	бр.	1,00	959,27	959,27
25	8243195100	Възстановяване на асфалтова настилка в т.ч. баластрена основа 0.4м	м²	274,00	36,38	9 968,12
26		Изпитване на канализация	м	660,00	1,66	1 095,60

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 43  
ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ - Пр. Д - 4

№	код	Наименование	Мярка	Кол-во	единична цена	обща цена
		<b>Строително монтажни работи</b>				
1	8413410000	Изрязване на асфалтова настилка	м	456,00	6,37	2 904,72
2	8243195200	Разрушаване на асфалтова настилка	м²	296,00	3,76	1 112,96
3	8101106231	Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м.	м³	144,00	34,83	5 015,52
4	8101402220	Изкопи с ширина 1.21-4.00м.в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м.	м³	34,00	40,68	1 383,12
5	8101402220	Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м.	м³	577,00	6,18	3 565,86
6	8101402220	Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м.	м³	136,00	8,91	1 211,76
7	8101110100	Прехвърляне на земни маси до 3м. хориз.или 2м. вертикално земна почва	м³	0,00	6,8	0,00
8		Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт	м³	34,00	2,93	99,62
9	*103100088	Превоз на т.з.почви на бкм на депо	м³	653,00	2,6	1 697,80
10	8101409111	Разриване с булдозер на т.з.почви на депо	м³	356,00	2,78	989,68
11	810115124	Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване около тръбата -ръчно	м³	142,00	30,94	4 393,48
12	8101403210	Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване	м³	497,00	4,08	2 027,76
13	*103100088	Превоз на т.з.почви със самосвал на бкм за обратно засипване	м³	497,00	2,73	1 356,81
14		Обратно засипване т.з.почви -ръчно	м³	236,00	0,89	210,04
15	8101114112	Уплътняване с ръчна трамбовка	м³	236,00	3,52	830,72
16		Обратно засипване на т.з.почви - машинно	м³	497,00	3,33	1 655,01
17	8101114112	Уплътняване с пневматична трамбовка	м³	633,00	1,37	867,21
18	8101201210	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м.	м²	1 097,00	8,61	9 445,17
19	8244281030	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м.	бр.	6,00	1275,55	7 653,30
20		Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 315 SN 8	м.	278,00	54,81	15 237,18
21		Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 400 SN 8	м.	0,00	75,54	0,00



22		Доставка и монтаж на тръби PE/PP	м.	0,00	150,31	0,00
23	пом. с-ка№4	Дъждоприеман отток-помощна количествена сметка №4	бр.	10,00	1756,02	17 560,20
24	пом. с-ка№8	Бетоново заустване по детайл-помощна количествена сметка№8	бр.	0,00	959,27	0,00
25	8243195100	Възстановяване на асфалтова настилка в т.ч. баластрена основа 0.4м	м <sup>2</sup>	296,00	36,38	10 768,48
26		Изпитване на канализация	м	278,00	1,66	461,48

**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 44**  
**ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ -Пр. Д - 5**

№	код	Наименование	Мярка	Кол-во	единична цена	обща цена
		<b>Строително монтажни работи</b>				
1	8413410000	Изрязване на асфалтова настилка	м	548,00	6,37	3 490,76
2	8243195200	Разрушаване на асфалтова настилка	м <sup>2</sup>	356,00	3,76	1 338,56
3	8101106231	Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м.	м <sup>3</sup>	172,00	34,83	5 990,76
4	8101402220	Изкопи с ширина 1.21-4.00м.в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м.	м <sup>3</sup>	52,00	40,68	2 115,36
5	8101402220	Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м.	м <sup>3</sup>	687,00	6,18	4 245,66
6	8101402220	Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м.	м <sup>3</sup>	206,00	8,91	1 835,46
7	8101110100	Прехвърляне на земни маси до 3м. хориз.или 2м. вертикално земна почва	м <sup>3</sup>	0,00	6,8	0,00
8		Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт	м <sup>3</sup>	52,00	2,93	152,36
9	*103100088	Превоз на т.з.почви на бкм на депо	м <sup>3</sup>	670,00	2,6	1 742,00
10	8101409111	Разриване с булдозер на т.з.почви на депо	м <sup>3</sup>	298,00	2,78	828,44
11	810115124	Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване около тръбата -ръчно	м <sup>3</sup>	113,00	30,94	3 496,22
12	8101403210	Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване	м <sup>3</sup>	639,00	4,08	2 607,12
13	*103100088	Превоз на т.з.почви със самосвал на бкм за обратно засипване	м <sup>3</sup>	639,00	2,73	1 744,47
14		Обратно засипване т.з.почви -ръчно	м <sup>3</sup>	285,00	0,89	253,65
15	8101114112	Уплътняване с ръчна трамбовка	м <sup>3</sup>	285,00	3,52	1 003,20
16		Обратно засипване на т.з.почви - машинно	м <sup>3</sup>	639,00	3,33	2 127,87
17	8101114112	Уплътняване с пневматична трамбовка	м <sup>3</sup>	803,00	1,37	1 100,11
18	8101201210	Укрепване плътно и разкредване на изкопи с ширина до 4м.	м <sup>2</sup>	1 353,00	8,61	11 649,33
19	8244281030	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м.	бр.	9,00	1275,55	11 479,95
20		Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 315 SN 8	м.	274,00	54,81	15 017,94
21		Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 400 SN 8	м.	53,00	75,54	4 003,62
22		Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 630 SN 8	м.	0,00	150,31	0,00
23	пом. с-ка№4	Дъждоприеман отток-помощна количествена сметка №4	бр.	2,00	1756,02	3 512,04
24	пом. с-ка№5	Дъждоприеман отток-помощна количествена сметка №5	бр.	10,00	1330,01	13 300,10
25	пом. с-ка№8	Бетоново заустване по детайл-помощна количествена сметка№8	бр.	0,00	959,27	0,00
26	8243195100	Възстановяване на асфалтова настилка в т.ч. баластрена основа 0.4м	м <sup>2</sup>	356,00	36,38	12 951,28
27		Изпитване на канализация	м	327,00	1,66	542,82

**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 47**  
**ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ - Пр. Д - 7**


№	код	Наименование	Мярка	Кол-во	единична цена	обща цена
		<b>Строително монтажни работи</b>				
1	8413410000	Изрязване на асфалтова настилка	м	508,00	6,37	3 236,96
2	8243195200	Разрушаване на асфалтова настилка	м <sup>2</sup>	330,00	3,76	1 240,80



3	8101106231	Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени				
		т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м.	м³	189,00	34,83	6 582,87
	8101402220	Изкопи с ширина 1.21-4.00м.в укрепени				
		т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м.	м³	51,00	40,68	2 074,68
5	8101402220	Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м.	м³	756,00	6,18	4 672,08
6	8101402220	Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м.	м³	202,00	8,91	1 799,82
7	8101110100	Прехвърляне на земни маси до 3м.				
		хориз.или 2м. вертикално земна почва	м³	0,00	6,8	0,00
8		Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт	м³	51,00	2,93	149,43
9	*103100088	Превоз на т.з.почви на бкм на депо	м³	879,00	2,6	2 285,40
10	8101409111	Разриване с булдозер на т.з.почви на депо	м³	479,00	2,78	1 331,62
11	810115124	Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване около тръбата -ръчно	м³	187,00	30,94	5 785,78
12	8101403210	Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване	м³	705,00	4,08	2 876,40
13	*103100088	Превоз на т.з.почви със самосвал на бкм за обратно засипване	м³	705,00	2,73	1 924,65
14		Обратно засипване т.з.почви -ръчно	м³	312,00	0,89	277,68
15	8101114112	Уплътняване с ръчна трамбовка	м³	312,00	3,52	1 098,24
16		Обратно засипване на т.з.почви - машинно	м³	705,00	3,33	2 347,65
17	8101114112	Уплътняване с пневматична трамбовка	м³	857,00	1,37	1 174,09
18	8101201210	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м.	м²	1 475,00	8,61	12 699,75
19	8244281030	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м.	бр.	11,00	1275,55	14 031,05
20		Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 315 SN 8	м.	367,00	54,81	20 115,27
21		Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 400 SN 8	м.	0,00	75,54	0,00
22		Доставка и монтаж на тръби PE/PP	м.	0,00	150,31	0,00
23	пом. с-ка№4	Дъждоприемен отток-помощна количествена сметка №4	бр.	10,00	1756,02	17 560,20
24	пом. с-ка№5	Дъждоприемен отток-помощна количествена сметка №5	бр.	2,00	1330,01	2 660,02
25	пом. с-ка№6	Дъждоприемна решетка с уток-помощна сметка детайл№6	бр.	1,00	2 768,71	2 768,71
26	пом. с-ка№8	Бетонено заустване по детайл-помощна количествена сметка№8	бр.	1,00	959,27	959,27
27	8243195100	Възстановяване на асфалтова настилка в т.ч. баластрена основа 0.4м	м²	330,00	36,38	12 005,40
28		Изпитване на канализация	м	367,00	1,66	609,22

**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 48**  
**ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ- Пр. Д - 8**

№	код	Наименование	Мярка	Кол-во	единична цена	обща цена
		<b>Строително монтажни работи</b>				
1	8413410000	Изрязване на асфалтова настилка	м	164,00	6,37	1 044,68
2	8243195200	Разрушаване на асфалтова настилка	м²	107,00	3,76	402,32
3	8101106231	Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени				
		т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м.	м³	114,00	34,83	3 970,62
		Изкопи с ширина 1.21-4.00м.в укрепени				
4	8101402220	т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м.	м³	27,00	40,68	1 098,36
5	8101402220	Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м.	м³	457,00	6,18	2 824,26
6	8101402220	Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м.	м³	107,00	8,91	953,37
7	8101110100	Прехвърляне на земни маси до 3м.				
		хориз.или 2м. вертикално земна почва	м³	0,00	6,8	0,00
8		Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт	м³	27,00	2,93	79,11
9	*103100088	Превоз на т.з.почви на бкм на депо	м³	423,00	2,6	1 099,80






10	8101409111	Разриване с булдозер на т.з.почви на депо	м³	188,00	2,78	522,64
11	810115124	Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване около тръбата -ръчно	м³	74,00	30,94	2 289,56
12	8101403210	Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване	м³	453,00	4,08	1 848,24
13	*103100088	Превоз на т.з.почви със самосвал на 6км за обратно засипване	м³	453,00	2,73	1 236,69
14		Обратно засипване т.з.почви -ръчно	м³	187,00	0,89	166,43
15	8101114112	Уплътняване с ръчна трамбовка	м³	187,00	3,52	658,24
16		Обратно засипване на т.з.почви - машинно	м³	453,00	3,33	1 508,49
17	8101114112	Уплътняване с пневматична трамбовка	м³	501,00	1,37	686,37
18	8101201210	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м.	м²	868,00	8,61	7 473,48
19	8244281030	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м.	бр.	7,00	1275,55	8 928,85
20		Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 315 SN 8	м.	220,00	54,81	12 058,20
21		Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 400 SN 8	м.	0,00	75,54	0,00
22		Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 630 SN 8	м.	0,00	150,31	0,00
23	пом. с-ка№4	Дъждоприеман отток-помощна количествена сметка №4	бр.	5,00	1756,02	8 780,10
24	пом. с-ка№5	Дъждоприеман отток-помощна количествена сметка №5	бр.	4,00	1330,01	5 320,04
25	пом. с-ка№8	Бетоново заустване по детайл-помощна количествена сметка	бр.	0,00	959,27	0,00
26	8243195100	Възстановяване на асфалтова настилка в т.ч. баластрена основа 0.4м	м²	107,00	36,38	3 892,66
27		Изпитване на канализация	м	220,00	1,66	365,20

**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 49**  
**ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ -Пр. Д - 9**

№	код	Наименование	Мярка	Кол-во	единична цена	обща цена
		<b>Строително монтажни работи</b>				
1	8413410000	Изрязване на асфалтова настилка	м	744,00	6,37	4 739,28
2	8243195200	Разрушаване на асфалтова настилка	м²	484,00	3,76	1 819,84
3	8101106231	Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м.	м³	231,00	34,83	8 045,73
4	8101402220	Изкопи с ширина 1.21-4.00м.в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м.	м³	56,00	40,68	2 278,08
5	8101402220	Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м.	м³	925,00	6,18	5 716,50
6	8101402220	Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м.	м³	223,00	8,91	1 986,93
7	8101110100	Прехвърляне на земни маси до 3м. хориз.или 2м. вертикално земна почва	м³	0,00	6,8	0,00
8		Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт	м³	56,00	2,93	164,08
9	*103100088	Превоз на т.з.почви на 6км на депо	м³	1 053,00	2,6	2 737,80
10	8101409111	Разриване с булдозер на т.з.почви на депо	м³	575,00	2,78	1 598,50
11	810115124	Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване	м³	232,00	30,94	7 178,08
12	8101403210	Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване	м³	793,00	4,08	3 235,44
13	*103100088	Превоз на т.з.почви със самосвал на 6км за обратно засипване	м³	793,00	2,73	2 164,89
14		Обратно засипване т.з.почви -ръчно	м³	385,00	0,89	342,65
15	8101114112	Уплътняване с ръчна трамбовка	м³	385,00	3,52	1 355,20
16		Обратно засипване на т.з.почви - машинно	м³	793,00	3,33	2 640,69
17	8101114112	Уплътняване с пневматична трамбовка	м³	1 016,00	1,37	1 391,92
18	8101201210	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м.	м²	1 767,00	8,61	15 213,87
19	8244281030	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м.	бр.	12,00	1275,55	15 306,60




20		Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 315 SN 8	м.	452,00	54,81	24 774,12
21		Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 400 SN 8	м.	0,00	75,54	0,00
22		Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 400 SN 8	м.	0,00	150,31	0,00
23	пом. с-ка№4	Дъждоприемен отток-помощна количествена сметка №4	бр.	16,00	1756,02	28 096,32
24	пом. с-ка№8	Бетоново заустване по детайл-помощна количествена сметка№8	бр.	1,00	959,27	959,27
25	8243195100	Възстановяване на асфалтова настилка в т.ч. баластрена основа 0.4м	м <sup>2</sup>	484,00	36,38	17 607,92
26	пом. с-ка№9	Опорен блок в стръмен участък-Помощна сметка № 9	бр.	5,00	237,72	1 188,60
27		Изпитване на канализация	м	442,00	1,66	733,72

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 50  
ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ - Пр. Д - 10

№	код	Наименование	Мярка	Кол-во	единична цена	обща цена
		<b>Строително монтажни работи</b>				
1	8413410000	Изрязване на асфалтова настилка	м	0,00	6,37	0,00
2	8243195200	Разрушаване на асфалтова настилка	м <sup>2</sup>	0,00	3,76	0,00
3	8101106231	Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м.	м <sup>3</sup>	98,00	34,83	3 413,34
4	8101402220	Изкопи с ширина 1.21-4.00м.в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м.	м <sup>3</sup>	23,00	40,68	935,64
5	8101402220	Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м.	м <sup>3</sup>	392,00	6,18	2 422,56
6	8101402220	Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м.	м <sup>3</sup>	91,00	8,91	810,81
7	8101110100	Прехвърляне на земни маси до 3м. хориз.или 2м. вертикално земна почва	м <sup>3</sup>	0,00	6,8	0,00
8		Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт	м <sup>3</sup>	23,00	2,93	67,39
9	*103100088	Превоз на т.з.почви на бкм на депо	м <sup>3</sup>	322,00	2,6	837,20
10	8101409111	Разриване с булдозер на т.з.почви на депо	м <sup>3</sup>	162,00	2,78	450,36
11	810115124	Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване около тръбата -ръчно	м <sup>3</sup>	64,00	30,94	1 980,16
12	8101403210	Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване	м <sup>3</sup>	316,00	4,08	1 289,28
13	*103100088	Превоз на т.з.почви със самосвал на бкм за обратно засипване	м <sup>3</sup>	316,00	2,73	862,68
14		Обратно засипване т.з.почви -ръчно	м <sup>3</sup>	161,00	0,89	143,29
15	8101114112	Уплътняване с ръчна трамбовка	м <sup>3</sup>	161,00	3,52	566,72
16		Обратно засипване на т.з.почви - машинно	м <sup>3</sup>	316,00	3,33	1 052,28
17	8101114112	Уплътняване с пневматична трамбовка	м <sup>3</sup>	316,00	1,37	432,92
18	8101201210	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м.	м <sup>2</sup>	744,00	8,61	6 405,84
19	8244281030	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м.	бр.	4,00	1275,55	5 102,20
20		Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 315 SN 8	м.	189,00	54,81	10 359,09
21		Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 400 SN 8	м.	0,00	75,54	0,00
22		Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 400 SN 8	м.	0,00	150,31	0,00
23	пом. с-ка№5	Дъждоприемен отток-помощна количествена сметка №5	бр.	8,00	1330,01	10 640,00
24	пом. с-ка№8	Бетоново заустване по детайл-помощна количествена сметка №8	бр.	0,00	959,27	0,00
25	8243195100	Възстановяване на асфалтова настилка в т.ч. баластрена основа 0.4м	м <sup>2</sup>	0,00	36,38	0,00
26		Изпитване на канализация	м	186,00	1,66	308,76

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 51  
ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ -Пр. Д - 11


№	код	Наименование	Мярка	Кол-во	единична цена	обща цена
1	8413410000	Строително монтажни работи Изрязване на асфалтова настилка	м	1 813,00	6,37	11 548,81




8		Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт	м <sup>3</sup>	20,00	2,93	58,60
9	*103100088	Превоз на т.з.почви на 6км на депо	м <sup>3</sup>	256,00	2,6	665,60
10	8101409111	Разриване с булдозер на т.з.почви на депо	м <sup>3</sup>	130,00	2,73	361,40
11	810115124	Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване	м <sup>3</sup>	51,00	30,94	1 577,94
12	8101403210	Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване	м <sup>3</sup>	260,00	4,08	1 060,80
13	*103100088	Превоз на т.з.почви със самосвал на 6км за обратно засипване	м <sup>3</sup>	260,00	2,73	709,80
14		Обратно засипване т.з.почви -ръчно	м <sup>3</sup>	128,00	0,89	113,92
15	8101114112	Уплътняване с ръчна трамбовка	м <sup>3</sup>	128,00	3,52	450,56
16		Обратно засипване на т.з.почви - машинно	м <sup>3</sup>	260,00	3,33	865,80
17	8101114112	Уплътняване с пневматична трамбовка	м <sup>3</sup>	350,00	1,37	479,50
18	8101201210	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м.	м <sup>2</sup>	602,00	8,61	5 183,22
19	8244281030	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м.	бр.	3,00	1275,55	3 826,65
20		Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 315 SN 8	м.	150,00	54,81	8 221,50
21		Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 400 SN 8	м.	0,00	75,54	0,00
22		Доставка и монтаж на тръби PE/PP	м.	0,00	150,31	0,00
23	пом. с-ка№4	Дъждоприемна отток-помощна количествена сметка №4	бр.	6,00	1756,02	10 536,12
24	пом. с-ка№8	Бетоново заустване по детайл-помощна количествена сметка№8	бр.	0,00	959,27	0,00
25	8243195100	Възстановяване на асфалтова настилка в т.ч. баластрена основа 0.4м	м <sup>2</sup>	195,00	36,38	7 094,10
26		Изпитване на канализация	м	150,00	1,66	249,00

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 53  
ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ - Пр. Д - 13

№	код	Наименование	Мярка	Кол-во	единична цена	обща цена
		<b>Строително монтажни работи</b>				
1	8413410000	Изрязване на асфалтова настилка	м	266,00	6,37	1 694,42
2	8243195200	Разрушаване на асфалтова настилка	м <sup>2</sup>	173,00	3,76	650,48
3	8101106231	Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м.	м <sup>3</sup>	69,00	34,83	2 403,27
4	8101402220	Изкопи с ширина 1.21-4.00м в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м.	м <sup>3</sup>	20,00	40,68	813,60
5	8101402220	Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м.	м <sup>3</sup>	277,00	6,18	1 711,86
6	8101402220	Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м.	м <sup>3</sup>	81,00	8,91	721,71
7	8101110100	Прехвърляне на земни маси до 3м. хориз. или 2м. вертикално земна почва	м <sup>3</sup>	0,00	6,8	0,00
8		Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт	м <sup>3</sup>	20,00	2,93	58,60
9	*103100088	Превоз на т.з.почви на 6км на депо	м <sup>3</sup>	239,00	2,6	621,40
10	8101409111	Разриване с булдозер на т.з.почви на депо	м <sup>3</sup>	119,00	2,78	330,82
11	810115124	Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване около тръбата -ръчно	м <sup>3</sup>	45,00	30,94	1 392,30
12	8101403210	Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване	м <sup>3</sup>	244,00	4,08	995,52
13	*103100088	Превоз на т.з.почви със самосвал на 6км за обратно засипване	м <sup>3</sup>	244,00	2,73	666,12
14		Обратно засипване т.з.почви -ръчно	м <sup>3</sup>	113,00	0,89	100,57
15	8101114112	Уплътняване с ръчна трамбовка	м <sup>3</sup>	113,00	3,52	397,76
16		Обратно засипване на т.з.почви - машинно	м <sup>3</sup>	244,00	3,33	812,52
17	8101114112	Уплътняване с пневматична трамбовка	м <sup>3</sup>	324,00	1,37	443,88
18	8101201210	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м.	м <sup>2</sup>	551,00	8,61	4 744,11
19	8244281030	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м.	бр.	3,00	1275,55	3 826,65






2	8243195200	Разрушаване на асфалтова настилка	м <sup>2</sup>	1 293,00	3,76	4 861,68
3	8101106231	Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м.	м <sup>3</sup>	523,00	34,83	18 216,09
4	8101402220	Изкопи с ширина 1.21-4.00м.в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м.	м <sup>3</sup>	190,00	40,68	7 729,20
5	8101402220	Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м.	м <sup>3</sup>	2 212,00	6,18	13 670,16
6	8101402220	Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м.	м <sup>3</sup>	759,00	8,91	6 762,69
7	8101110100	Прехвърляне на земни маси до 3м. хориз.или 2м. вертикално земна почва	м <sup>3</sup>	0,00	6,8	0,00
8		Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт	м <sup>3</sup>	190,00	2,93	556,70
9	*103100088	Превоз на т.з.почви на бкм на депо	м <sup>3</sup>	2 476,00	2,6	6 437,60
10	8101409111	Разриване с булдозер на т.з.почви на депо	м <sup>3</sup>	1 114,00	2,78	3 096,92
11	810115124	Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване около тръбата -ръчно	м <sup>3</sup>	461,00	30,94	14 263,34
12	8101403210	Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване	м <sup>3</sup>	2 049,00	4,08	8 359,92
13	*103100088	Превоз на т.з.почви със самосвал на бкм за обратно засипване	м <sup>3</sup>	2 049,00	2,73	5 593,77
14		Обратно засипване т.з.почви -ръчно	м <sup>3</sup>	1 025,00	0,89	912,25
15	8101114112	Уплътняване с ръчна трамбовка	м <sup>3</sup>	1 025,00	3,52	3 608,00
16		Обратно засипване на т.з.почви - машинно	м <sup>3</sup>	2 049,00	3,33	6 823,17
17	8101114112	Уплътняване с пневматична трамбовка	м <sup>3</sup>	2 524,00	1,37	3 457,88
18	8101201210	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м.	м <sup>2</sup>	4 104,00	8,61	35 335,44
19	8244281030	Улични ревизионни шахти за кръгли елементи с дълбочина до 3м.	бр.	16,00	1275,55	20 408,80
20		Улични ревизионни шахти за кръгли канали с DN630 от сглобяеми елементи	бр.	8,00	1630,97	13 047,76
21		Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 315 SN 8	м.	255,00	54,81	13 976,55
22		Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 400 SN 8	м.	403,00	75,54	30 442,62
23		Доставка и монтаж на тръби PE/PP	м.	324,00	150,31	48 700,44
24	пом. с-ка№4	Дъждоприемен отток-помощна количествена сметка №4	бр.	19,00	1756,02	33 364,38
25	пом. с-ка№5	Дъждоприемен отток-помощна количествена сметка №5	бр.	2,00	1330,01	2 660,02
26	пом. с-ка№8	Бетоново заустване по детайл-помощна количествена сметка№8	бр.	1,00	959,27	959,27
27	8243195100	Възстановяване на асфалтова настилка в т.ч. баластрена основа 0.4м	м <sup>2</sup>	1 293,00	36,38	47 039,34
28		Изпитване на канализация		982,00	1,66	1 630,12

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 52  
ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ - Пр. Д - 12


№	код	Наименование	Мярка	Кол-во	единична цена	обща цена
		<b>Строително монтажни работи</b>				
1	8413410000	Изрязване на асфалтова настилка	м	300,00	6,37	1 911,00
2	8243195200	Разрушаване на асфалтова настилка	м <sup>2</sup>	195,00	3,76	733,20
3	8101106231	Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м.	м <sup>3</sup>	78,00	34,83	2 716,74
4	8101402220	Изкопи с ширина 1.21-4.00м.в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м.	м <sup>3</sup>	20,00	40,68	813,60
5	8101402220	Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м.	м <sup>3</sup>	312,00	6,18	1 928,16
6	8101402220	Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м.	м <sup>3</sup>	79,00	8,91	703,89
7	8101110100	Прехвърляне на земни маси до 3м. хориз.или 2м. вертикално земна почва	м <sup>3</sup>	0,00	6,8	0,00



8		Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт	м <sup>3</sup>	20,00	2,93	58,60
9	*103100088	Превоз на т.з.почви на бкм на депо	м <sup>3</sup>	256,00	2,6	665,60
10	8101409111	Разриване с булдозер на т.з.почви на депо	м <sup>3</sup>	130,00	2,78	361,40
11	810115124	Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване	м <sup>3</sup>	51,00	30,94	1 577,94
12	8101403210	Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване	м <sup>3</sup>	260,00	4,08	1 060,80
13	*103100088	Превоз на т.з.почви със самосвал на бкм за обратно засипване	м <sup>3</sup>	260,00	2,73	709,80
14		Обратно засипване т.з.почви -ръчно	м <sup>3</sup>	128,00	0,89	113,92
15	8101114112	Уплътняване с ръчна трамбовка	м <sup>3</sup>	128,00	3,52	450,56
16		Обратно засипване на т.з.почви - машинно	м <sup>3</sup>	260,00	3,33	865,80
17	8101114112	Уплътняване с пневматична трамбовка	м <sup>3</sup>	350,00	1,37	479,50
18	8101201210	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м.	м <sup>2</sup>	602,00	8,61	5 183,22
19	8244281030	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м.	бр.	3,00	1275,55	3 826,65
20		Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 315 SN 8	м.	150,00	54,81	8 221,50
21		Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 400 SN 8	м.	0,00	75,54	0,00
22		Доставка и монтаж на тръби PE/PP	м.	0,00	150,31	0,00
23	пом. с-ка№4	Дъждоприемнен отток-помощна количествена сметка №4	бр.	6,00	1756,02	10 536,12
24	пом. с-ка№8	Бетоново заустване по детайл-помощна количествена сметка№8	бр.	0,00	959,27	0,00
25	8243195100	Възстановяване на асфалтова настилка в т.ч. баластрена основа 0.4м	м <sup>2</sup>	195,00	36,38	7 094,10
26		Изпитване на канализация	м	150,00	1,66	249,00

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 53  
ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ - Пр. Д - 13

№	код	Наименование	Мярка	Кол-во	единична цена	обща цена
		<b>Строително монтажни работи</b>				
1	8413410000	Изрязване на асфалтова настилка	м	266,00	6,37	1 694,42
2	8243195200	Разрушаване на асфалтова настилка	м <sup>2</sup>	173,00	3,76	650,48
3	8101106231	Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м.	м <sup>3</sup>	69,00	34,83	2 403,27
4	8101402220	Изкопи с ширина 1.21-4.00м.в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м.	м <sup>3</sup>	20,00	40,68	813,60
5	8101402220	Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м.	м <sup>3</sup>	277,00	6,18	1 711,86
6	8101402220	Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м.	м <sup>3</sup>	81,00	8,91	721,71
7	8101110100	Прехвърляне на земни маси до 3м. хориз.или 2м. вертикално земна почва	м <sup>3</sup>	0,00	6,8	0,00
8		Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт	м <sup>3</sup>	20,00	2,93	58,60
9	*103100088	Превоз на т.з.почви на бкм на депо	м <sup>3</sup>	239,00	2,6	621,40
10	8101409111	Разриване с булдозер на т.з.почви на депо	м <sup>3</sup>	119,00	2,78	330,82
11	810115124	Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване около тръбата -ръчно	м <sup>3</sup>	45,00	30,94	1 392,30
12	8101403210	Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване	м <sup>3</sup>	244,00	4,08	995,52
13	*103100088	Превоз на т.з.почви със самосвал на бкм за обратно засипване	м <sup>3</sup>	244,00	2,73	666,12
14		Обратно засипване т.з.почви -ръчно	м <sup>3</sup>	113,00	0,89	100,57
15	8101114112	Уплътняване с ръчна трамбовка	м <sup>3</sup>	113,00	3,52	397,76
16		Обратно засипване на т.з.почви - машинно	м <sup>3</sup>	244,00	3,33	812,52
17	8101114112	Уплътняване с пневматична трамбовка	м <sup>3</sup>	324,00	1,37	443,88
18	8101201210	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м.	м <sup>2</sup>	551,00	8,61	
19	8244281030	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м.	бр.	3,00	1275,55	3 826,65




20		Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 315 SN 8	м.	133,00	54,81	7 289,73
21		Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 400 SN 8	м.	0,00	75,54	0,00
22		Доставка и монтаж на тръби PE/PP	м.	0,00	150,31	0,00
23	пом. с-ка№4	Дъждоприемен отток-помощна количествена сметка №4	бр.	4,00	1756,02	7 024,08
24		Бетоново заустване по детайл-помощна количествена сметка	бр.	0,00	959,27	0,00
25	8243195100	Възстановяване на асфалтова настилка в т.ч. баластрена основа 0.4м	м <sup>2</sup>	173,00	36,38	6 293,74
26		Изпитване на канализация	м	133,00	1,66	220,78

**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 61**  
**ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ - Пр. Д -20**

№	код	Наименование	Мярка	Кол-во	единична цена	обща цена
		<b>Строително монтажни работи</b>				
1	8413410000	Изрязване на асфалтова настилка	м	464,00	6,37	2 955,68
2	8243195200	Разрушаване на асфалтова настилка	м <sup>2</sup>	302,00	3,76	1 135,52
3	8101106231	Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м.	м <sup>3</sup>	121,00	34,83	4 214,43
4	8101402220	Изкопи с ширина 1.21-4.00м.в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м.	м <sup>3</sup>	27,00	40,68	1 098,36
5	8101402220	Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м.	м <sup>3</sup>	483,00	6,18	2 984,94
6	8101402220	Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м.	м <sup>3</sup>	109,00	8,91	971,19
7	8101110100	Прехвърляне на земни маси до 3м. хориз.или 2м. вертикално земна почва	м <sup>3</sup>	0,00	6,8	0,00
8		Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт	м <sup>3</sup>	41,00	2,93	120,13
9	*103100088	Превоз на т.з.почви на 6км на депо	м <sup>3</sup>	544,00	2,6	1 414,40
10	8101409111	Разриване с булдозер на т.з.почви на депо	м <sup>3</sup>	296,00	2,78	822,88
11	810115124	Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване	м <sup>3</sup>	119,00	30,94	3 681,86
12	8101403210	Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване	м <sup>3</sup>	386,00	4,08	1 574,88
13	*103100088	Превоз на т.з.почви със самосвал на 6км за обратно засипване	м <sup>3</sup>	386,00	2,73	1 053,78
14		Обратно засипване т.з.почви -ръчно	м <sup>3</sup>	198,00	0,89	176,22
15	8101114112	Уплътняване с ръчна трамбовка	м <sup>3</sup>	198,00	3,52	696,96
16		Обратно засипване на т.з.почви - машинно	м <sup>3</sup>	386,00	3,33	1 285,38
17	8101114112	Уплътняване с пневматична трамбовка	м <sup>3</sup>	525,00	1,37	719,25
18	8101201210	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м.	м <sup>2</sup>	912,00	8,61	7 852,32
19	8244281030	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м.	бр.	5,00	1275,55	6 377,75
20		Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 315 SN 8	м.	233,00	54,81	12 770,73
21		Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 400 SN 8	м.	0,00	75,54	0,00
22		Доставка и монтаж на тръби PE/PP	м.	0,00	150,31	0,00
23	пом. с-ка№4	Дъждоприемен отток-помощна количествена сметка №4	бр.	10,00	1756,02	17 560,20
24	пом. с-ка№8	Бетоново заустване по детайл-помощна количествена сметка №8	бр.	0,00	959,27	0,00
25	8243195100	Възстановяване на асфалтова настилка в т.ч. баластрена основа 0.4м	м <sup>2</sup>	302,00	36,38	10 986,76
26		Изпитване канализация	м	233,00	1,66	386,78

**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 62**  
**ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ - Пр. Д -21**


№	код	Наименование	Мярка	Кол-во	единична цена	обща цена
		<b>Строително монтажни работи</b>				
1	8413410000	Изрязване на асфалтова настилка	м	472,00	6,37	3 006,64
2	8243195200	Разрушаване на асфалтова настилка	м <sup>2</sup>	307,00	3,76	1 154,32



3	8101106231	Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч. 0.00-2.00м.	м³	125,00	34,83	4 353,75
4	8101402220	Изкопи с ширина 1.21-4.00м.в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м.	м³	34,00	40,68	1 383,12
5	8101402220	Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м.	м³	499,00	6,18	3 083,82
6	8101402220	Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м.	м³	135,00	8,91	1 202,85
7	8101110100	Прехвърляне на земни маси до 3м. хориз или 2м. вертикално земна почва	м³	0,00	6,8	0,00
8		Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт	м³	50,00	2,93	146,50
9	*103100088	Превоз на т.з.почви на 6км на депо	м³	528,00	2,6	1 372,80
10	8101409111	Разриване с булдозер на т.з.почви на депо	м³	237,00	2,78	658,86
11	810115124	Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване	м³	93,00	30,94	2 877,42
12	8101403210	Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване	м³	428,00	4,08	1 746,24
13	*103100088	Превоз на т.з.почви със самосвал на 6км за обратно засипване	м³	428,00	2,73	1 168,44
14		Обратно засипване т.з.почви -ръчно	м³	205,00	0,89	182,45
15	8101114112	Уплътняване с ръчна трамбовка	м³	205,00	3,52	721,60
16		Обратно засипване на т.з.почви - машинно	м³	428,00	3,33	1 425,24
17	8101114112	Уплътняване с пневматична трамбовка	м³	569,00	1,37	779,53
18	8101201210	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м.	м²	974,00	8,61	8 386,14
19	8244281030	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м.	бр.	8,00	1275,55	10 204,40
20		Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 315 SN 8	м.	240,00	54,81	13 154,40
21		Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 400 SN 8	м.	0,00	75,54	0,00
22		Доставка и монтаж на тръби PE/PP	м.	0,00	150,31	0,00
23	пом. с-ка№4	Дъждоприемна отток-помощна количествена сметка №4	бр.	9,00	1756,02	15 804,18
24	пом. с-ка№8	Бетоново заустване по детайл-помощна количествена сметка№8	бр.	1,00	959,27	959,27
25	8243195100	Възстановяване на асфалтова	м²	307,00	36,38	11 168,66
26	пом. с-ка№6	Дъждоприемна решетка-помощна количествена сметка №6	бр.	1,00	2 768,71	2 768,71
27	пом. с-ка№9	Опорен блок на канализация в стръмен участък - помощна количествена сметка №9	бр.	2,00	237,72	475,44
28		Изпитване канализация	м	240,00	1,66	398,40

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 63  
ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ - Пр. Д -22

№	код	Наименование	Мярка	Кол-во	единична цена	обща цена
1	8413410000	Строително монтажни работи				
2	8243195200	Изрязване на асфалтова настилка	м	544,00	6,37	3 465,28
		Разрушаване на асфалтова настилка	м²	354,00	3,76	1 331,04
3	8101106231	Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч. 0.00-2.00м.	м³	141,00	34,83	4 911,03
4	8101402220	Изкопи с ширина 1.21-4.00м.в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м.	м³	32,00	40,68	1 301,76
5	8101402220	Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м.	м³	566,00	6,18	3 497,88
6	8101402220	Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м.	м³	126,00	8,91	1 122,66
7	8101110100	Прехвърляне на земни маси до 3м. хориз или 2м. вертикално земна почва	м³	0,00	6,8	0,00
8		Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт	м³	32,00	2,93	93,76
9	*103100088	Превоз на т.з.почви на 6км на депо	м³	461,00	2,6	1 198,60
10	8101409111	Разриване с булдозер на т.з.почви на депо	м³	230,00	2,78	639,40






11	810115124	Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване	м³	93,00	30,94	2 877,42
12	8101403210	Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване	м³	449,00	4,08	1 831,92
13	*103100088	Превоз на т.з.почви със самосвал на 6км за обратно засипване	м³	449,00	2,73	1 225,77
14		Обратно засипване т.з.почви -ръчно	м³	232,00	0,89	206,48
15	8101114112	Уплътняване с ръчна трамбовка	м³	232,00	3,52	816,64
16		Обратно засипване на т.з.почви - машинно	м³	449,00	3,33	1 495,17
17	8101114112	Уплътняване с пневматична трамбовка	м³	612,00	1,37	838,44
18	8101201210	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м.	м²	1 064,00	8,61	9 161,04
19	8244281030	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м.	бр.	6,00	1275,55	7 653,30
20		Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 315 SN 8	м.	272,00	54,81	14 908,32
21		Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 400 SN 8	м.	0,00	75,54	0,00
22		Доставка и монтаж на тръби PE/PP	м.	0,00	150,31	0,00
23	пом. с-ка№4	Дъждоприемнен отток-помощна количествена сметка №4	бр.	2,00	1 756,02	3 512,04
24	пом. с-ка№8	Бетоново заустване по детайл-помощна количествена сметка	бр.	0,00	959,27	0,00
25	8243195100	Възстановяване на асфалтова	м²	354,00	36,38	12 878,52
26	пом. с-ка№6	Дъждоприемна решетка-помощна количествена сметка №6	бр.	2,00	2 768,71	5 537,42
27		Изпитване на канализация	м	272,00	1,66	451,52

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 64  
ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ -Пр. Д- 23

№	код	Наименование	Мярка	Кол-во	единична цена	обща цена
		<b>Строително монтажни работи</b>				
1	8413410000	Изрязване на асфалтова настилка	м	0,00	6,37	0,00
2	8243195200	Разрушаване на асфалтова настилка	м²	0,00	3,76	0,00
3	8101106231	Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени	м³	92,00	34,83	3 204,36
4	8101402220	Изкопи с ширина 1.21-4.00м.в укрепени	м³	24,00	40,68	976,32
5	8101402220	Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м.	м³	387,00	6,18	2 268,06
6	8101402220	Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м.	м³	98,00	8,91	873,18
7	8101110100	Прехвърляне на земни маси до 3м. хориз или 2м. вертикално земна почва	м³	0,00	6,8	0,00
8		Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт	м³	24,00	2,93	70,32
9	*103100088	Превоз на т.з.почви на 6км на дело	м³	387,00	2,6	1 006,20
10	8101409111	Разриване с булдозер на т.з.почви на дело	м³	175,00	2,78	486,50
11	810115124	Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване	м³	67,00	30,94	2 072,98
12	8101403210	Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване	м³	417,00	4,08	1 701,36
13	*103100088	Превоз на т.з.почви със самосвал на 6км за обратно засипване	м³	417,00	2,73	1 138,41
14		Обратно засипване т.з.почви -ръчно	м³	150,00	0,89	133,50
15	8101114112	Уплътняване с ръчна трамбовка	м³	150,00	3,52	528,00
16		Обратно засипване на т.з.почви - машинно	м³	417,00	3,33	1 388,61
17	8101114112	Уплътняване с пневматична трамбовка	м³	417,00	1,37	571,29
18	8101201210	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м.	м²	715,00	8,61	6 156,15
19	8244281030	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м.	бр.	5,00	1275,55	6 377,75
20		Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 315 SN 8	м.	177,00	54,81	9 701,37
21		Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 400 SN 8	м.	0,00	75,54	0,00
22		Доставка и монтаж на тръби PE/PP	м.	0,00	150,31	0,00
23	пом. с-ка№5	Дъждоприемнен отток-помощна количествена сметка №5	бр.	6,00	1330,01	7 980,06
24	пом. с-ка№8	Бетоново заустване по детайл-помощна количествена сметка№8	бр.	1,00	959,27	959,27




25	8243195100	Възстановяване на асфалтова	м <sup>2</sup>	0,00	36,38	0,00
26	пом. с-ка№7	Дъждоприемна решетка-помощна количествена сметка №7	бр.	1,00	2 386,11	2 386,11
27		Изпитване на канализация	м	177,00	1,66	293,82

**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 66**  
**ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ - Пр. Д -25**

№	код	Наименование	Мярка	Кол-во	единична цена	обща цена
		<b>Строително монтажни работи</b>				
1	8413410000	Изрязване на асфалтова настилка	м	0,00	6,37	0,00
2	8243195200	Разрушаване на асфалтова настилка	м <sup>2</sup>	0,00	3,76	0,00
3	8101106231	Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени	м <sup>3</sup>	125,00	34,83	4 353,75
4	8101402220	Изкопи с ширина 1.21-4.00м. в укрепени				
4	8101402220	т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м.	м <sup>3</sup>	26,00	40,68	1 057,68
5	8101402220	Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м.	м <sup>3</sup>	590,00	6,18	3 090,00
6	8101402220	Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м.	м <sup>3</sup>	1 042,00	8,91	9 284,22
7	8101110100	Прехвърляне на земни маси до 3м.				
7	8101110100	хориз.или 2м. вертикално земна почва	м <sup>3</sup>	0,00	6,8	0,00
8		Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт	м <sup>3</sup>	39,00	2,93	114,27
9	*103100088	Превоз на т.з.почви на бкм на депо	м <sup>3</sup>	503,00	2,6	1 307,80
10	8101409111	Разриване с булдозер на т.з.почви на депо	м <sup>3</sup>	227,00	2,78	631,06
11	810115124	Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване около тръбата -ръчно	м <sup>3</sup>	94,00	30,94	2 908,36
12	8101403210	Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване	м <sup>3</sup>	525,00	4,08	2 142,00
13	*103100088	Превоз на т.з.почви със самосвал на бкм за обратно засипване	м <sup>3</sup>	525,00	2,73	1 433,25
14		Обратно засипване т.з.почви -ръчно	м <sup>3</sup>	211,00	0,89	187,79
15	8101114112	Уплътняване с ръчна трамбовка	м <sup>3</sup>	211,00	3,52	742,72
16		Обратно засипване на т.з.почви - машинно	м <sup>3</sup>	525,00	3,33	1 748,25
17	8101114112	Уплътняване с пневматична трамбовка	м <sup>3</sup>	525,00	1,37	719,25
18	8101201210	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м.	м <sup>2</sup>	929,00	8,61	7 998,69
19	8244281030	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м.	бр.	8,00	1275,55	10 204,40
20		Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 315 SN 8	м.	248,00	54,81	13 592,88
21		Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 400 SN 8	м.	0,00	75,54	0,00
22		Доставка и монтаж на тръби PE/PP	м.	0,00	150,31	0,00
23	пом. с-ка№5	Дъждоприемен отток-помощна количествена сметка №5	бр.	6,00	1330,01	7 980,06
24	пом. с-ка№8	Бетоново заустване по детайл-помощна количествена сметка№8	бр.	1,00	959,27	959,27
25	8243195100	Възстановяване на асфалтова настилка в т.ч. баластрена основа 0.4м	м <sup>2</sup>	0,00	36,38	0,00
26	пом. с-ка№7	Дъждоприемна решетка-помощна количествена сметка №7	бр.	1,00	2386,11	2 386,11
27		Изпитване канал	м	248,00	1,66	411,68

**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 68**  
**ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ - Пр. Д -27**


№	код	Наименование	Мярка	Кол-во	единична цена	обща цена
		<b>Строително монтажни работи</b>				
1	8413410000	Изрязване на асфалтова настилка	м	0,00	6,37	0,00
2	8243195200	Разрушаване на асфалтова настилка	м <sup>2</sup>	0,00	3,76	0,00
3	8101106231	Изкопи с ширина 1.21-4.00м. укрепени	м <sup>3</sup>	56,00	34,83	1 950,48
4	8101402220	Изкопи с ширина 1.21-4.00м. в укрепени				
4	8101402220	т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м.	м <sup>3</sup>	14,00	40,68	569,52
5	8101402220	Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м.	м <sup>3</sup>	226,00	6,18	1 396,68



6	8101402220	Изкоп с багер в т.з.пъчви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м.	м³	55,00	8,91	490,05
7	8101110100	Прехвърляне на земни маси до 3м.	м³	0,00	6,8	0,00
8		хориз.или 2м. вертикално земна почва	м³	14,00	2,93	41,02
9	*103100088	Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт	м³	234,00	2,6	608,40
10	8101409111	Превоз на т.з.почви на 6км на дело	м³	97,00	2,78	269,66
11	810115124	Разриване с булдозер на т.з.почви на дело	м³	39,00	30,94	1 206,66
12	8101403210	Доставка пясък ( дребни фракции) и направа подложка и обратно засипване	м³	247,00	4,08	1 007,76
13	*103100088	Натоварване на т.з.почви с багер на транспорт за обратно засипване	м³	247,00	2,73	674,31
14		Превоз на т.з.почви със самосвал на 6км за обратно засипване	м³	95,00	0,89	84,55
15	8101114112	Обратно засипване т.з.почви -ръчно	м³	95,00	3,52	334,40
16		Уплътняване с ръчна трамбовка	м³	247,00	3,33	822,51
17	8101114112	Обратно засипване на т.з.почви - машинно	м³	247,00	1,37	338,39
18	8101201210	Уплътняване с пневматична трамбовка	м²	432,00	8,61	3 719,52
19	8244281030	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 4м.	бр.	4,00	1275,55	5 102,20
20		Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м- от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м.	бр.	4,00	1275,55	5 102,20
21		Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 315 SN 8	м.	112,00	54,81	6 138,72
22		Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 400 SN 8	м.	0,00	75,54	0,00
23	пом. с-ка№5	Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 400 SN 8	м.	0,00	150,31	0,00
24	пом. с-ка№7	Дъждоприемен отток-помощна количествена сметка №5	бр.	2,00	1330,01	2 660,02
25	пом. с-ка№8	Дъждоприемна решетка-помощна количествена сметка №7	бр.	1,00	2386,11	2 386,11
26	8243195100	Бетоново заустване по детайл-помощна количествена сметка№8	бр.	1,00	959,27	959,27
27		Възстановяване на асфалтова настилка в т.ч. баластрена основа 0.4м	м²	0,00	36,38	0,00
		Изпитване канализация	м	112,00	1,66	185,92

**ПОМОЩНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 1**  
за Сградно канализационно отклонение-  
1бр. с дължина 8м. в асфалтирана улица  
(L=8m; b=1.2m; h ср.=2.7м)

№	код	Наименование на работите	М-ка	Кол-во за 1бр.	единична цена	обща цена
1		Изрязване на асфалтова настилка	м	10,00	6,37	63,70
2	8243195200	Разрушаване на асфалтова настилка (1.2x5м)	м²	6,00	3,76	22,56
3	8101106231	Изкопи с ширина до 1.20м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м.	м³	6,00	35,53	213,18
4	8101402220	Изкопи с ширина до 1.20м в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м.	м³	2,00	40,41	80,82
5	8101402220	Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м.	м³	13,00	6,18	80,34
6	8101402220	Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м.	м³	5,00	8,91	44,55
7	8101201210	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 2м.	м²	32,00	6,42	205,44
8		Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 160 SN 8	м.	8,00	23,31	186,48
9		Присъединителен елемент за канализационно отклонение (седло) DN 160/315	бр.	1,00	111,49	111,49
10		Дъга 45° PE/PP DN/OD 160	бр.	1,00	24,47	24,47
11	810115124	Ръчно засипване до 0.3м над тръбата с пясък или мека пръст	м³	5,00	30,94	154,70
12	8101114112	Уплътняване на земни почви ръчно с ръчна трамбовка	м³	5,00	1,37	6,86
13		Машинно засипване на изкопа	м³	17,00	3,33	56,61



14	8101114112	Уплътняване на земни почви ръчно с пневматична трамбовка, в т.ч. пътна основа	м <sup>3</sup>	21,00	1,37	28,77
15		Пътна основа (баластра) h=0.4m (0.4x1.2x8)	м <sup>3</sup>	0,00	42,04	0,00
16	8243195200	Възстановяване на асфалтова настилка-в т.ч. Баластрена основа	м <sup>2</sup>	6,00	36,38	218,28

**ПОМОЩНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 2**  
за Сградно канализационно отклонение-  
1бр. с дължина 8м. в неасфалтирана  
улица  
(L=8m; b=1.2m; h ср.=2.7m)


№	код	Наименование на работите	М-ка	Кол-во за 1бр.	единична цена	обща цена
1	8243195200	Изкопи с ширина до 1.20м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м.	м <sup>3</sup>	6,00	35,53	213,18
2	8101106231	Изкопи с ширина до 1.20м в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м.	м <sup>3</sup>	2,00	40,41	80,82
3	8101402220	Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м.	м <sup>3</sup>	13,00	6,18	80,34
4	8101402220	Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м.	м <sup>3</sup>	5,00	8,91	44,55
5	8101402220	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 2м.	м <sup>2</sup>	32,00	6,42	205,44
6	8101201210	Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 160 SN 8	м.	8,00	23,31	186,48
7		Присъединителен елемент за канализационно отклонение (седло) DN 160/315	бр.	1,00	111,49	111,49
8		Дъга 45° PE/PP DN/OD 160	бр.	1,00	24,47	24,47
9		Ръчно засипване до 0.3м над тръбата с пясък или мека пръст	м <sup>3</sup>	5,00	30,94	154,70
10	810115124	Уплътняване на земни почви ръчно с ръчна трамбовка	м <sup>3</sup>	5,00	1,37	6,85
11		Машинно засипване на изкопа	м <sup>3</sup>	21,00	3,33	69,93
12		Уплътняване на земни почви ръчно с пневматична трамбовка, в т.ч. пътна основа	м <sup>3</sup>	21,00	1,37	28,77

**ПОМОЩНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 3**  
за преминаване на Гл.Кл. Б-II през дъре

№	код	Наименование на работите	М-ка	Кол-во за 1бр.	единична цена	обща цена
1		Изкоп	м <sup>3</sup>	77,00	22,81	1 756,37
2		Изпълнение на бетонов кожух с р-ри - 1,115/1,115 L=8.58м:Б20	м <sup>3</sup>	9,50	125,03	1 187,79
3		Полагане на укрепващ бутобетон с едрина на камъка до D=0.30m	м <sup>3</sup>	52,00	100,28	5 214,56
4		Укрепващи скоби от стомана ф10 през	кг	25,00	3,30	82,50
5		Обратно засипване	м <sup>3</sup>	12,00	2,78	33,36
6		Извозване на излишни земни маси на депо	м <sup>3</sup>	65,00	3,06	198,90

**ПОМОЩНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 4**  
за Дъждоприемнен отток -5м. в асфалтирана улица  
(L=5m; b=1.2m; h ср.=2.5m)

№	код	Наименование на работите	М-ка	Кол-во за 1бр.	единична цена	обща цена
1		Изрязване на асфалтова настилка (2x5м)	м	10,00	6,37	63,70
2	8243195200	Разрушаване на асфалтова настилка (1.2x5м)	м <sup>2</sup>	6,00	3,76	22,56
3	8243195200	Изкопи с ширина до 1.20м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м.	м <sup>3</sup>	5,00	35,53	177,65
4	8101106231	Изкопи с ширина до 1.20м в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м.	м <sup>3</sup>	0,00	40,41	0,00
5	8101402220	Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м.	м <sup>3</sup>	10,00	6,18	61,80




6	8101402220	Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м.	м³	0,00	8,91	0,00
7	8101402220	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 2м.	м²	15,00	6,42	96,30
8		Доставка и монтаж дъждоприемна шахта PRO-RGID400/200PB-1.5-комплект с решетка от полимер бетон	бр.	1,00	323,58	323,58
9		Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 200 SN 8	м.	5,00	28,13	140,65
10		Присъединителен елемент за канализационно отклонение (седло) DN 200-315/400/500	бр.	1,00	375,10	375,10
11		Дъга 45° PE/PP DN/OD 200	бр.	1,00	29,21	29,21
12	810115124	Ръчно засипване до 0.3м над тръбата с пясък или мека пръст	м³	2,00	30,94	61,88
13	8101114112	Уплътняване на земни почви ръчно с ръчна трамбовка	м³	2,00	1,37	2,74
14		Машинно засипване на изкопа	м³	10,00	3,33	33,30
15	8101114112	Уплътняване на земни почви ръчно с пневматична трамбовка, в т.ч. пътна основа	м³	13,00	1,37	17,81
16		Пътна основа ( баластра) h=0.4m (0.4x1.2x8)	м³	3,00	42,04	126,12
17	8243195200	Възстановяване на асфалтова настилка- 1 пластъ това число баластра	м²	6,00	37,27	223,62

**ПОМОЩНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 5**  
за Дъждоприемен отток -5м. в неасфалтирана улица  
(L=5.00m; b=1.2m; h ср.=2.5м)

№	код	Наименование на работите	М-ка	Кол-во за 1бр.	единична цена	обща цена
1	8243195200	Изкопи с ширина до 1.20м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м.	м³	5,00	35,53	177,65
2	8243195200	Изкопи с ширина до 1.20м в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м.	м³	0,00	40,41	0,00
3	8101106231	Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м.	м³	10,00	6,18	61,80
4	8101402220	Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м.	м³	0,00	8,91	0,00
5	8101402220	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 2м.	м²	15,00	6,42	96,30
6	8101402220	Доставка и монтаж дъждоприемна шахта PRO-RGID400/200PB-1.5	бр.	1,00	323,58	323,58
7		Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 200 SN 8	м.	5,00	28,13	140,65
8		Присъединителен елемент за канализационно отклонение (седло) DN 200-315/400/500	бр.	1,00	375,1	375,10
9		Дъга 45° PE/PP DN/OD 200	бр.	1,00	29,21	29,21
10	810115124	Ръчно засипване до 0.3м над тръбата с пясък или мека пръст	м³	2,00	30,94	61,88
11	8101114112	Уплътняване на земни почви ръчно с ръчна трамбовка	м³	2,00	1,37	2,74
12		Машинно засипване на изкопа	м³	13,00	3,33	43,29
13	8101114112	Уплътняване на земни почви ръчно с пневматична трамбовка	м³	13,00	1,37	17,81

**ПОМОЩНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 6**  
дъждоприемна решетка и едноставен бетонов уток- асфалтирана улица  
(L=5.50m )

№	код	Наименование на работите	М-ка	Кол-во за 1бр.	единична цена	обща цена
1		Дъждоприемна решетка				
2		Изкоп L=5,50m b=0.40m,h= 0.40m	м³	1,00	52,82	52,82
3		Котважи стени 2x5,50x(0.30+0.40)	м²	8,00	15,37	122,96
4		Армировка стени	кг.	31,60	1,76	55,62
5		Бетон решетка	м³	0,65	144,30	93,80
6		L30.30.5 x3,00	кг.	20,05	10,00	200,50
7		Метална решетка L=5,50m b=0.30m по детайл	кг.	53,04	10,00	530,40




Приложение SMR-KSS; ВЪЗЛОЖИТЕЛ - ОБЩИНА РИЛА; Обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект „Изграждане на ПСОВ и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“.

8		Изрязване на асфалтова настилка (2x5м)	м	20,00	6,37	127,40
9	8243195200	Разрушаване на асфалтова настилка (1.2x5м)	м2	8,40	3,76	31,58
10	8243195200	Изкопи с ширина до 1.20м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м.	м³	5,00	35,53	177,65
11	8243195200	Изкопи с ширина до 1.20м в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м.	м³	0,00	40,41	0,00
12	8101106231	Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м.	м³	10,00	6,18	61,80
13	8101402220	Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м.	м³	0,00	8,91	0,00
14	8101402220	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 2м.	м²	15,00	6,42	96,30
15	8101402220	Доставка и монтаж на едноставет бетонов уток- комплект с кофа и полимеретенова решетка	бр.	1,00	323,58	323,58
16		Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 200 SN 8	м.	5,00	28,13	140,65
17		Присъединителен елемент за канализационно отклонение (седло) DN 200-315/400/500	бр.	1,00	375,1	375,10
18		Дъга 45° PE/PP DN/OD 200	бр.	1,00	29,21	29,21
19	810115124	Ръчно засипване до 0.3м над тръбата с пясък или мека пръст	м³	2,00	30,94	61,88
20	8101114112	Уплътняване на земни почви ръчно с ръчна трамбовка	м³	2,00	1,37	2,74
21		Машинно засипване на изкопа	м³	13,00	3,33	43,29
22	8101114112	Уплътняване на земни почви ръчно с пневматична трамбовка	м³	13,00	1,37	17,81
23	8243195100	Възстановяване на асфалтова настилка- 1 пластв това число баластра	м2	6,00	37,27	223,62

ПОМОЩНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 7

дъждоприемна решетка и едноставен бетонов уток- несфалтирана улица

№	код	Наименование на работите	М-ка	Кол-во за 1бр.	единична цена	обща цена
1		Дъждоприемна решетка				
2		Изкоп L=5,50m b=0.40m;h= 0.40m	м³	1,00	52,82	52,82
3		Котважи стени 2x5,50x(0.30+0.40)	м²	8,00	15,37	122,96
4		Армировка стени	кг.	31,60	1,76	55,62
5		Бетон решетка	м³	0,65	144,30	93,80
6		L30.30.5 x3,00	кг.	20,05	10	200,50
7		Метална решетка L=5,50m b=0.30m по детайл	кг.	53,04	10	530,40
10	8243195200	Изкопи с ширина до 1.20м. укрепени т.з. почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м.	м³	5,00	35,53	177,65
11	8243195200	Изкопи с ширина до 1.20м в укрепени т.з. почви- ръчно и дълбоч.2.01-4.00м.	м³	0,00	40,41	0,00
12	8101106231	Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 0-2м.	м³	10,00	6,18	61,80
13	8101402220	Изкоп с багер в т.з.почви при едно утежнено условие на транспорт с дълбочина от 2 - 4м.	м³	0,00	8,91	0,00
14	8101402220	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 2м.	м²	15,00	6,42	96,30
15	8101402220	Доставка и монтаж на едноставет бетонов уток- комплект с кофа и полимеретенова решетка	бр.	1,00	323,58	323,58
16		Доставка и монтаж на тръби PE/PP DN/OD 200 SN 8	м.	5,00	28,13	140,65
17		Присъединителен елемент за канализационно отклонение (седло) DN 200-315/400/500	бр.	1,00	375,1	375,10
18		Дъга 45° PE/PP DN/OD 200	бр.	1,00	29,21	29,21
19	810115124	Ръчно засипване до 0.3м над тръбата с пясък или мека пръст	м³	2,00	30,94	61,88
20	8101114112	Уплътняване на земни почви ръчно с ръчна трамбовка	м³	2,00	1,37	2,74
21		Машинно засипване на изкопа	м³	13,00	3,33	43,29
22	8101114112	Уплътняване на земни почви ръчно с пневматична трамбовка	м³	13,00	1,37	17,81



**ПОМОЩНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 8**  
за Заустване на дъждовна канализация във водоприемник


№	код	Наименование на работите	М-ка	Кол-во за 1бр.	единична цена	обща цена
1		Изкоп				
2		Ковраж стени	м <sup>3</sup>	7,70	22,81	175,64
3		Полагане на бетон за основа- Б20	м <sup>2</sup>	14,51	15,37	223,02
4		Полагане на бетон укрепваща стена - Б20	м <sup>3</sup>	1,00	137,52	137,52
5		Полагане на бетон крила- Б20	м <sup>3</sup>	0,75	137,52	103,14
6		Полагане на бетон шапка - Б20	м <sup>3</sup>	1,30	137,52	178,78
7		Дренираща призма от трошен пкамък	м <sup>3</sup>	0,10	137,52	13,75
8		Заскаляване дъно с камъни с Dmax до 30см	м <sup>3</sup>	0,50	37,72	18,86
9		Пясък за подложка и обсилка на тръбата до 30см над темето	м <sup>3</sup>	3,00	25,99	77,97
10		Затревяване	м <sup>3</sup>	0,40	34,25	13,70
11		Обратно засипване с уплътняване	м <sup>3</sup>	3,50	1,98	6,93
				2,40	4,15	9,96

**ПОМОЩНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 9**  
за опорен блок на канализация в стръмен участък

№	код	Наименование на работите	М-ка	Кол-во за 1бр.	единична цена	обща цена
1	8243195200	Изкоп опорен блок	м <sup>3</sup>	0,53	22,81	12,00
2		Ковраж стени опорен блок	м <sup>2</sup>	3,46	15,37	53,18
3	8102070140	Доставка и полагане на неармиран бетон	м <sup>3</sup>	1,38	125,03	172,54

**Присъединяване към ЕРМ на КПС №1**  
**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА**

№	Шифър	Видове СМР	е.м.	количество	единична цена	обща цена
1	8228100001	Трасиране на кабелна линия в планински терен с колчета	лв/км	0,01	844,80	8,45
2	8228100302	Разкъртване и възстановяване на тротоари с базалтови и циментови плочи				
3	8228100402	Също , но асфалтова настилка	лв/м2	1,00	16,33	16,33
4	8228343501	Прикрепване на газ. тръба 3/4 " - 2,5 m към стълб за предпазване на кабел	бр.	1,00	56,52	56,52
5	8228141301	Направа на изкоп 1.10/0.4 m със зариване и трамбоване без взрив	бр.	1,00	7,88	7,88
6	8212131200	Подготовка на подложката за кабел НН в изкоп - за 1 и 2 кабела	м'	10,00	12,81	128,10
7	8212114140	Изтегляне на кабел НН до 3x 16+10 mm 2 в монтирани тръби	м'	10,00	3,52	35,20
8	822 836 3731	Полагане на PVC тр.Ф 40/32 mm в изкоп и направа на бетонов кожух	м	13,00	1,76	22,88
9	12	Доставка на PVC тр.Ф 40/32 mm	м	20,00	27,80	556,00
10	8222295000	Подготовка за прикачане към ВЛ	м	20,00	3,09	61,80
11	8221124020	Монтаж на ел. табло „Ткп1 ” на стбет. стълб	бр.	1,00	14,08	14,08
12	10	Доставка на ел. табло „Ткп1 ”	бр.	1,00	36,43	36,43
13	9	Доставка на кабел НН – СВТТ 1-5x2,5 mm2	бр.	1,00	165,00	165,00
14	7	Доставка на кабелни обувки 2,5 mm 2	м	15,00	2,02	30,30
15	8431392000	Изпитване на преходното съпротивление на точка от защитно заземление	бр.	10,00	0,88	8,80
16	47	Направа суха разделка на кабел НН- 2,5 mm2	hh	4,00	282,30	1 129,20
17	8211371400	Свързване на проводник към съоръжение с кабелни обувки s = 2,5 mm2	бр.	2,00	30,87	61,74
18	8212194001	Определяне реда на фазите на кабел НН	бр.	2,00	3,05	6,10
19	8	Изпитване на кабел НН	бр.	2,00	3,53	7,06
			hh	4,00	14,08	56,32



приложение SMR-KSS; ВЪЗЛОЖИТЕЛ - ОБЩИНА РИЛА; Обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект „Изграждане на ПСОВ и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“.


20	8222151100	Направа на заземл. с 3бр. поцинк. Колове L= 1,50m - 63 / 63 / 6 mm	бр.	1,00	103,91	103,91
21	5	Извозване на строителни отпадъци	м3	0,50	8,68	4,34
22	6	Наговарване , транспортиране и разтоварване на земни маси за обратен изкоп	м3	0,50	3,06	1,53

**Присъединяване към ЕРМ на КПС №2  
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА**

№	Шифър	Видове СМР	е.м.	количество	единична цена	обща цена
1	8228100001	Трасиране на кабелна линия в планински терен с колчета	лв/км	0,01	844,8	8,45
2	8228100302	Разкъртване и възстановяване на тротоари с базалтови и циментови плочи	лв/м2	1,00	16,33	16,33
3	8228100402	Също , но асфалтова настилка	м2	1,00	56,52	56,52
4	8228343501	Прикрепване на газ. тръба 3/4 " - 2,5 m към стълб за предпазване на кабел	бр.	1,00	7,88	7,88
5	8228141301	Направа на изкоп 1.10/0.4 m със зариване и трамбоване без взрив	м'	10,00	12,81	128,10
6	8212131200	Подготовка на подложката за кабел НН в изкоп - за 1 и 2 кабела	м'	10,00	3,52	35,20
7	8212114140	Изтегляне на кабел НН до 3x 16+10 mm2 в монтирани тръби	м	13,00	1,76	22,88
8	822 836 3731	Полагане на PVC тр.Ф 40/32 mm в изкоп и направа на бетонов кожух	м	20,00	27,8	556,00
9	12	Доставка на PVC тр.Ф 40/32 mm	м	20,00	3,09	61,80
10	8222295000	Подготовка за прикачане към ВЛ	бр.	1,00	14,08	14,08
11	8221124020	Монтаж на ел. табло „Ткп2 ” на стълб	бр.	1,00	36,43	36,43
12	10	Доставка на ел. табло „ Ткп2 ”	бр.	1,00	165,00	165,00
13	9	Доставка на кабел НН – СВТТ 1-5x2,5 mm2	м	15,00	2,02	30,30
14	7	Доставка на кабелни обувки 2,5 mm2	бр.	10,00	0,88	8,80
15	8431392000	Изпитване на преходното съпротивление на точка от защитно заземление	hh	4,00	282,3	1 129,20
16	47	Направа суха разделка на кабел НН- 2,5 mm2	бр.	2,00	30,87	61,74
17	8211371400	Свързване на проводник към съоръжение с кабелни обувки s = 2,5 mm2	бр.	2,00	3,05	6,10
18	8212194001	Определяне реда на фазите на кабел НН	бр.	2,00	3,53	7,06
19	8	Изпитване на кабел НН	hh	4,00	14,08	56,32
20	8222151100	Направа на заземл. с 3бр. поцинк. Колове L= 1,50m - 63 / 63 / 6 mm	бр.	1,00	103,91	103,91
21	5	Извозване на строителни отпадъци	м3	0,50	8,68	4,34
22	6	Наговарване , транспортиране и разтоварване на земни маси за обратен изкоп	м3	0,50	3,06	1,53

**Присъединяване към ЕРМ на КПС №3  
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА**

№	Шифър	Видове СМР	е.м.	количество	единична цена	обща цена
1	8228100001	Трасиране на кабелна линия в планински терен с колчета	лв/км	0,03	844,8	25,34
2	8228100101	Направа и поставяне на репери	бр.	1,00	25,34	25,34
3	8228100302	Разкъртване и възстановяване на тротоари с базалтови и циментови плочи	лв/м2	10,00	16,33	163,30
4	8228100402	Също , но асфалтова настилка	м2	2,00	56,52	113,04
5	8228343501	Прикрепване на газ. тръба 3/4 " - 2,5 m към стълб за предпазване на кабел	бр.	1,00	7,88	7,88
6	8228141301	Направа на изкоп 0,8/0,4 m със зариване и трамбоване без взрив	м'	27,00	8,52	230,04






7	8228141301	Също , но изкоп 1,10/0,4 m					
8	8212131200	Подготовка на подложката за кабел НН в изкоп - за 1 и 2 кабела	м'	3,00	12,81	38,43	
9	8212111120	Полагане на кабел НН до 3x16+10 mm2 в изкоп	м'	30,00	3,52	105,60	
10	8212114140	Изтегляне на кабел НН до 3x16+10 mm2 в монтирани тръби	м	33,00	1,69	55,77	
11	822 836 3731	Полагане на PVC тр.Ф 40/32 mm в изкоп и направа на бетонов кожух	м	35,00	1,76	61,60	
12	12	Доставка на PVC тр.Ф 40/32 mm	м	27,00	27,8	750,60	
13	8222295000	Подготовка за прикачане към ВЛ	м	54,00	3,09	166,86	
14	8221124020	Монтаж на ел. табло „ТкпЗ ” на стбет. стълб	бр.	1,00	14,08	14,08	
15	10	Доставка на ел. табло „ ТкпЗ ”	бр.	1,00	36,43	36,43	
16	9	Доставка на кабел НН – СВТТ 1-5x2,5 mm2	бр.	1,00	165,00	165,00	
17	7	Доставка на кабелни обувки 2,5 mm 2	м	35,00	2,02	70,70	
18	8431392000	Изпитване на преходното съпротивление на точка от защитно заземление	бр.	10,00	0,88	8,80	
19	47	Направа суха разделка на кабел НН- 2,5 mm2	hh	4,00	282,3	1 129,20	
20	8211371400	Свързване на проводник към съоръжение с кабелни обувки s = 2,5 mm2	бр.	2,00	30,87	61,74	
21	8212194001	Определяне реда на фазите на кабел НН	бр.	2,00	3,05	6,10	
22	8	Изпитване на кабел НН	бр.	2,00	3,53	7,06	
23	8222151100	Направа на заземл. с 3бр. поцинк. Колове L= 1,50m - 63 / 63 / 6 mm	hh	4,00	14,08	56,32	
24	5	Извозване на строителни отпадъци	бр.	1,00	103,91	103,91	
		Наговарване , транспортиране и разтоварване на земни маси за обратен изкоп	м3	2,00	8,68	17,36	
25	6		м3	2,00	3,06	6,12	

ВСИЧКО СУМА БЕЗ ДДС

ВСИЧКО СУМА С ДДС

Подпис и печат на участника:

4 621 805,17  
924361,03  
5 546 166,20



ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА

№ 1 Изкоп ЗП и МСкални с багер МЗ

МЕХАНИЗАЦИЯ :

	р.н.	цена	ст-ст
БАГЕР	МСМ 0,00734	346,72	2,54
БУЛДОЗЕР	МСМ 0,00183	550,32	1,01
			3,55

УСЛУГИ :

ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ	МСМ 0,0124	200,00	2,48
-------------------	------------	--------	------

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди м-ция (%)	35%		1,24
доп.р-ди услуги (%)	0%		0,00
всичко преки			6,03
общо допълнителни р-ди			1,24
печалба (%)	10%		0,73
Обща цена :			<b>8,01</b>

№ 2 Тонък изкоп в З П с превърляне на 3 м МЗ

ТРУД :

	р.н.	цена	ст-ст
РАБОТНИК - II ст.	ч.ч. 3,240	4,00	12,96
РАБОТНИК - II ст.	ч.ч. 1,080	4,00	4,32
			17,28

УСЛУГИ :

ПРЕВОЗ З.М.	МСМ 0,0093	200,00	1,86
-------------	------------	--------	------

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%)	60%		10,37
доп.р-ди услуги (%)	0%		0,00
всичко преки			19,14
общо допълнителни р-ди			10,37
печалба (%)	10%		2,95
Обща цена :			<b>32,35</b>

№ 3 Разривано на земни почви за уплътняване МЗ

ТРУД :

	р.н.	цена	ст-ст
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч. 0,145	4,00	0,58
			0,58

ДОП.РАЗХОДИ:

доп. р-ди труд (%)	60%		0,348
всичко преки			0,58
общо допълнителни р-ди			0,35
печалба (%)	10%		0,09
Обща цена :			<b>1,998</b>

